

Kalkulatorisk Overslag

over

Udgiften ved Anlægget af et Banesystem i det sydsjællandske Sjælland og paa Møen, saaledes som foreslaaet af Ingeniør P. B. P. Berg.

	kr.	kr.
A. Baneanlægget.		
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab: For 12 Mil à 3,000 Kr.	36,000.	
2. Fremstilling af Planum: Ca. 90,000 Kubikfavne Jordarbejde... à 5 —	450,000.	
3. Overfæring med Vandløb og Veje: Hertil anslaaes paa selve Banen..... 350,000 — Til en Bro over Stege Havn..... 65,000 —	415,000.	
4. Overbygning: a. Hovedspor... 12,0 Mil b. Sidespor.... 1,7 — Salt... 13,7 Mil..... à 81,000 Kr.	1,109,700.	
5. Banedøgterhuse: 23 Stkr..... à 2,800 —	64,400.	
6. Telegraf, Mærkesten, Falbvisere: For 12 Mil à 3,000 —	36,000.	
Oversføres...	2,111,100.	