

		kr.	kr.
	Oversført...	43,000.	39,700.
Anlægsbro a.:			
	kr.		
1. Bolværk 120 løbende Fod à 50 Kr.	6,000.		
2. Jordpaafylldning 155 Rbfvn. à 7 Kr.	1,085.		
3. Makadamisering (0,8 Fod tyk)	515.		
57 løbende Fod Anlægsbro à 133 Kr. Salt...	7,600.	7,600.	
Anlægsbro b.:			
1. Bolværk 490 løbende Fod à 50 Kr.	24,500.		
2. Jordpaafylldning 843 Rbfvn. à 7 Kr.	ca. 5,900.		
3. Makadamisering (0,7 Fod tyk) pr. løbende Fod 6,50.	1,400.		
4. Fortøjningspæle	500.		
5. Havneslyr og Bygter	500.		
225 løbende Fod Anlægsbro à 146 Kr. Salt...	32,800.	32,800.	
Erstatning for Jord til Anlæget		2,900.	
			86,300.
Uforudsete Udgifter			4,000.
	Salt...		130,000.

Kjøbenhavn den 17de Marts 1891.

P. B. B. Berg,
Ingeniør.