

Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værstets Bygninger.		Bygningsvæsenet.		Særlige Anskaffelser.			I alt.
		Arbejdskraft.	Material.	Månerarbejde.	Malerarbejde.	Andre Haand- værksarbejder.	
	Overført...	Kr. 5,470	Kr. 10,090	Kr. 2,330	Kr. 3,199	Kr. 4,511	Kr. 25,600
Fredsriksholm.	Taffelloftsbygningen (Gulve m. m.) ..	1,540	3,460	—	—	—	5,000
	do. (Døre m. m.) ..	200	234	500	330	3,736	5,000
	Kanonbaadskvarterdeling IV.	2,085	4,282	344	78	1,211	8,000
	Vaadebyggerværkstedet	40	100	—	930	3,230	4,300
Dofø.	Skur i Strøehaven	1,690	1,658	—	12	340	3,700
	Nordre Arbejdsbygning	120	267	215	329	369	1,300
	Sværtilleriets Kontorbygning	140	187	72	425	376	1,200
	Huset til Opbevaring af Svært Skjts.	1,538	3,860	261	501	1,440	7,600
Arjenalø.	Proviantmagasinet	—	—	—	400	—	400
	Arjenalet	54	200	102	26	168	550
	Artilleriværkstedet	36	44	195	1,025	—	1,300
	Laboratoriet	205	375	—	50	20	650
Kvintus- vej.	Krudtmagasin Nr. 2 (Taget)	580	1,520	1,200	—	200	3,500
	do. (Medler m. m.) ..	358	526	260	16	240	1,400
Kvintus- Evel.	do. Nr. 4	680	1,373	436	90	421	3,000
	I alt. . .	14,736	28,176	5,915	7,411	16,262	72,500

2. Arbejder efter Husbesigtigelse ved Søminekorpsets Bygninger.

a. Værstet (herunder Kvintus).

Forstellige Bygninger. De heropførte Arbejder, til Beløb 3,000 Kr., ved Eftersyn af Døre og Vinduer, Malerarbejder paa Loftet, Vægge, Døre, Vinduer og øvrigt Træværk i flere Lokaler i Søminekorpsets Bygninger, udgør den sidste Halvdel af bemeldte Arbejder, hvortil var opført for Finansaaret 1891—92 første Halvdel med et lignende Beløb.

Anlægsbro for Dampfartøjer. Opførelse af en 80 Fod lang Anlægsbro ved den østlige Side af Krudtløbet.

Mast med Udlæggerbom for Kofartøjer. Forfærdigelse af en Mast med Udlæggerbom ved Liggepladsen for Kofartøjer ved Kvintus, i Lighed med de der tilstedeværende 3 Stk. ældre Maste.

Anlæg af asfalterede Kørebaneer paa Kvintus. Henlægning af 1^o tyk naturlig Asfalt med et 4^o tykt Underlag af Granitbeton i en Udstrækning af ca. 870 Kv. Alen paa forskellige Veje.