

Bilag 3.

Kalkulatorisk Overslag

over

Anlægget af en enkeltsporet Bane fra Gentofte over Sørsholm til Helsingør.

Længde 4,69 Mil, Maks.-Stigning 1 : 140.

	kr.	kr.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab: Hertil anslaaet.....		47,000
2. Fremstilling af Planum: Forsarbejde inkl. Sikring af Skraaninger.....		588,000
3. Overførelse med Veje og Vandløb:		
Station 14 40' Bro	19,000	
— 44 Viadukt over Banen.....	22,000	
— 76 40' Bro.....	30,000	
— 175 Viadukt under Banen.....	21,000	
— 194 40' Bro	70,000	
— 250 Viadukt over Banen.....	22,000	
— 281 4' Bro.....	8,000	
— 282 Viadukt under Banen.....	22,000	
— 368 4' Bro.....	7,000	
— 383 Viadukt under Banen.....	22,000	
— 435 Viadukt over Banen.....	23,000	
— 557 4' Bro	4,000	
— 606—7 30' Bro	24,000	
— 662—3 4' Bro	5,000	
— 765—6 4' Bro	6,000	
— 808—9 4' Bro	5,000	
— 818—9 Viadukt over Banen.....	22,000	
— 833—4 5' Bro	7,000	
— 835—6 5' Bro	8,000	
— 846—7 4' Bro	6,000	
— 876—7 5' Bro.....	18,000	
— 891—2 5' Bro	8,000	
— 912—3 5' Bro	4,000	
— 918—9 5' Bro	5,000	
Niveaupasager og Veje	60,000	
Stenkifter, Hørledninger m. m.	60,000	
		508,000
At overføre.....		1,143,000