

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I Forbindelse med sin Skrivelse af 2den d. M. undlader Ministeriet ikke hoslagt at fremsende en af Professor Storch udarbejdet Meddelelse for, hvorledes det nuværende Prinsens Palæ ved Ombygningen tænkes sikret mod Brandfare m. v.

København, den 5te December 1891.

G o o s.

M. P. Weis,
Sm.

Til Formanden for Folketingsudvalget angaaende Om-
dannelsen og Udviklingen af Palæet i Kalleboderne
til Museumsbrug.

Bilag.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Brandfare navnlig for den Del af Nationalmuseet, som det nuværende Prinsens Palæ vil komme til at udgøre efter det foreliggende Forslag, skal jeg paa givne Anledning tillade mig at udtale Følgende:

Al Tegnningerne vil det fremgaa, at Fløjen mod Stormgade, der blandt andet skulde give Plads for Møntsamlingen, vil blive en saa godt som ny Bygning, idet kun Ydermurene mod Kanalen og den nuværende Palægaard kunne bevares. Mod Stormgade findes der, som bekendt, ingen gammel Facademur. — I denne Fløj er der beregnet Særnbjælkellag med Hvælvinger imellem og Særntagværk; den vil saaledes blive konstrueret paa samme Maade som de nye Bygninger.

Welleombygningen, hvis Beliggenhed gør, at den kun er udsat for Brandfare fra en i andre Dele af Museet opstaaet Ild, er ved Brandgavle delt i tre Dele. Den er saaledes allerede isoleret og vil blive det endnu mere ved Anbringelsen af det i den tidligere afgivne Beskrivelse omtalte Sikkerhedsdække over øverste Bjælkellag.

Sfald Bygningerne Nr. 1, 3 og 5 i Ny Vestergade f. Gts. indeholde Værksteder og Lager af let brændende Materialier vilde det vel medføre nogen Fare for den Fløj af det gamle Palæ, som vender ud til denne Gade; men da de kun indeholde Behovslejligheder og paa Grund af Forholdene næppe ville blive indrettede til andet, bortfalder Brandfaren formentlig. Anses det omtalte Sikkerhedsdække paa Loftsbjællerne for at være utilstrækkelig betryggende, er der flere Veje at gaa. Man kan ombytte det nuværende Tagværk med en Særntagkonstruktion, hvilken Foranstaltning vilde forøge Omkostningerne med ca. 8,400 Kr.

Man kan gaa endnu videre og indlægge Særnbjælkellag med Hvælvinger imellem, saaledes at Bygningens Konstruktion blev den samme, som i de nye Bygninger, men Byggesummen vilde herved forøges med noget over 20,000 Kr.