

6. Bygning af en Masteslaade paa 90 Fods Længde.

Da Skibpigen fremdeles føler særdeles Trang til Masteslaader, maa det anses for nødvendigt, at en Masteslaade af den angivne Størrelse nu bygges.

e. Forstøffelige Udgifter og Anskaffelser.

Opført som for 1891—92.

Til C. III. Forfærdigelse og Vedligeholdelse af Flaadens øvrige Inventarium og Magasinstande.

a. Hovedmagasinet og Beklædningsmagasinet.

Denne Post er forøget med 1,300 Kr., da det er nødvendigt at foretage en større Reparation af Kantsler.

f. Proviantmagasinet.

Denne Post er forøget med 1,100 Kr. til Jadedærkets Vedligeholdelse, da det har vist sig, at Vedligeholdelsen ikke vil kunne udføres forsvarligt for det hidtil opførte Beløb.

n. 1. og 2. Vads af Tæpper, Køjetsøj, Kantsler m. m.

Herunder er opført en Forhøjelse af 300 Kr., da Vadsen af Kantsler vil kræve et større Beløb end tidligere.

n. 4. Anskaffelser til Beklædningsmagasinet.

Herunder er opført en Forhøjelse af 1,900 Kr. til en delvis Forøgelse af Beholdningen af Kantsler, da der ikke findes det fornødne Antal til Forsyning af Mandstabet til alle Flaadens Skibe.

n. 5. Anskaffelser til Proviantmagasinet.

Denne Post er formindstet med 1,000 Kr., da Magasinet for Tiden har en passende Beholdning af Emballager, saaledes at der kun behøves Midler til mindre Forøgelser og til Fornyelse af hvad der i Finansaarets Løb tasføres.

De øvrige Poster paa Konto C. III. ere opførte med de samme Beløb som for 1891—92.

Til C. IV. Vedligeholdelse af Værftet med Bygninger og Inventarium.

a. Større Reparationer.

1. Hovedreparation af Brohovedet ved Bommens Vagt. Arbejdet sker ved Raffning af Pælene, Fornyelse af Hammers, Nag, Vandlister, Ankere, Trapper og nogle Straapele samt Plankedækket og Beklædningen paa Ydersiderne. Færøøerne reparereres og genoprettes samt males, ligesom ogsaa Yderbeklædningen males. Da den sidste Hovedreparation af Brohovedet er foretaget for ca. 40 Aar siden, og det er meget udsat for Raafejling, er Arbejdet meget nødvendigt.

2. Hovedreparation af 252 Løbende Fod Bolværk ved Mastgravnen paa Nordfiden af Frederiksholm. Arbejdet sker ved at anbringe nyt Bolværk paa Fod 3: Fornyelse af Delene over daglig Bandede. Efter at den tilstødende Del af Mastgravnen i de 3 sidste Finansaar er bleven hovedrepareret, danner dette Arbejde Afslutningen paa Istandsættelsen af det høje Bolværk paa Mastgravnens søndre Side.

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjpæle og Bedinger.

Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjpæle og Bedinger er opført som for 1891—92.