

saadan Blads kan nu erholdes ved at sløjfe det søndre Dokdige, da Dokbasfinets Sydside ogsaa efter en saadan Foranstaltnings Udførelse vil være tilstrækkelig beskyttet mod Søen under Stormfloder ved den for et Par Aar siden uden for Diget opfyldte brede Forhavnsplads. Ved Digets Sløjfning — med Undtagelse af et lille Stykke af samme, paa hvilket et af Havnens Bedefyr har Plads — vil der ikke alene indvindes et nyttigt Areal til Dplagsplads, men ogsaa en betydelig Udgang fra ethvert Punkt af Dokkajen til den mindre Del af Forhavnspladsen. Til almindelig Vedligeholdelse af Havneværkerne er anslaaet at ville medgaa 5,500 Kr.

ad 3. Det sædvanlige Beløb 2,600 Kr. til Vedligeholdelse af Pladser, Beje og Hegn er paa Grund af den tiltagende Trafik forhøjet med 400 Kr. Endvidere er der optaget et Beløb af 1,100 Kr. til Anlæg af et 200 Fod langt, nyt Sidespor paa den østlige Del af Forhavnspladsen Nord for Svinstalden ved Siden af det alt eksisterende Sidespor, der navnlig paa Grund af den stigende Kulimport ikke længer er tilstrækkeligt for Trafikken.

ad 4. Det sædvanlige Beløb.

ad 5—8. Samme Beløb som for Finansaaret 1891—92.

Til II. C. d. Gudena med tilhørende Trækkevej. Beløbet paatantes anvendt saaledes:

1. Vedligeholdelse af Afstrækningen mellem Silkeborg og Randers, derunder Vedligeholdelse af Redskaber og Inventarium	8,400 Kr.
2. Tilsyn og Administration	1,400 —
3. Forfællelige Udgifter	200 —

Tilsammen... 10,000 Kr.

ad 1. Foruden et Beløb af 5,000 Kr., der vil medgaa til almindelig Vedligeholdelse, er der paaregnet et Beløb af 3,400 Kr. til Anskaffelse af en ny Muddermaskine, da den gamle i Aaret 1868 byggede Muddermaskine nu er i en saaa slet Forfatning, at den ikke længere kan repareres.

ad 2 og 3. Samme Beløb som for Finansaaret 1891—92.

Til II. C. 2. e. Frederik den Syvendes Kanal. Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. Oprensningsarbejde	6,500 Kr.
2. Vedligeholdelse af Kanalens Jord- og Tømmerværker	8,250 —
3. Havnesyret samt Belysning af Havnepladsen ved den østre Kanalhavn	872 —
4. Vedligeholdelse af Bygningerne	500 —
5. Vedligeholdelse af Inventariet	760 —
6. Statter og Assurancepræmier	80 —
7. Honorar til den assistierende Ingeniør	2,400 —
8. Tilfældige og uforudsete Udgifter	1,138 —

Tilsammen... 20,500 Kr.

ad 1. Samme Beløb som i tidligere Finansaar.

ad 2. Foruden et Beløb af 2,025 Kr. til ordinær Vedligeholdelse af Værkerne, er der til Anbringelse af en Række Støttepæle omkring Stendosseringen paa den søndre Side af Kanalen ved dennes Udløb i den vestre Kanalhavn samt til Omlægning af Stendosseringen dersteds opført et Beløb af 4,800 Kr. Den Række Støttepæle, som ved Kanalens Anlæg blev anbragt omkring Stendosseringen, er nu helt fortæret af Bæleorm, og Stendosseringen er derefter kommen i Uorden og tildels nedfælden, hvilket bl. a. medfører den Ulempe, at man for at hindre en yderligere Nedfælden af Stenene maa unblade at udbyde saa tæt op til den søndre Straaning, som ellers vilde være ønskelig af Hensyn til Befjelingen. For at afværge Angreb af Bæleorm tænkes alle Pælene forsynede med