

Overført..... Kr. 8,710. Kr. 39,867.

Hovedudbedringer ifølge vedlagte af Bygningsinspektøren affattede Overlag:

a. Et Betongulv belagt med naturlig Asfalt i den vestre Port i nordre Fløj..... 489.  
Plankegulvet her er brøstfældigt og tildels raadent og foreslaas derfor erstattet af et Betongulv.

b. Istandsættelse af Façaderne paa Nord- og Vest- siden..... 2,900.

Samtlige Façader trænge til Istandsættelse paa Murværket ved Udhugning af de forvitrede og Indmuring af nye Sten, Udtradsning af løse Fuger og Fugning paany, Ommuring af forvitrede Solbænke og disses Afdekning samt Binduernes Istandsættelse og Maling. For Finansaaet 1892—93 foreslaas disse Arbejder udførte paa Nord- og Vest- siden.

c. Opførelse af et nyt Kulhus..... 3,000.

Det ældre Kulhus trænger til Fornyelse og Udvidelse. Det nye Kulhus foreslaas opført med Ydermuren af Grundmur, hvorpaa en Triangel med Fuger, og Taget dækket med Tagpap. Husets Størrelse ansættes til 11 Alens Dybde, 36 Alens Længde og  $4\frac{1}{2}$  Alen høje Sidevægge.

d. En Tilbygning til Badstuehuset til 5 Badeværelser, 2 for Kvinder og 3 for Mænd..... 2,300.

Til Brug for Officierterne og deres Familier har der været indrettet Baderum paa Sygehuset. Da dette Baderum nu maas nedlægges, fordi det er til Hindring for Udførelsen af de hygieiniske Foranstaltninger paa Sygehuset, foreslaas den anførte Tilbygning opført, og det saameget mere som det er bedre stemmende med Fængselsordenen, at Baderummet findes ved Badstuehuset end i Sygehuset.

Hertil kommer Bygningsinspektørens Honorar til de 3 anførte Byggeforetagender..... 246.

Endvidere foreslaas bevilget:

e. Til Anskaffelse af forskellige Kort og Tegninger..... 300.

De mange Endringer i de oprindelige Bygningsforhold og de senere foretagne Ledningsanlæg m. m. gør det i høj Grad ønskeligt, at der udarbejdes nye Kort over Anstaltens Grund.

f. Til en Tjørnebeplantning til Indbegning af Anstaltens Territorium imod Nord og Vest..... 400.

9,635.

18,345.

Tilfammen... 58,212.