

Til II. C. 2. a. Helsingørs Havn. Beløbet fordeles sig saaledes:

1. Faste Udgifter.....	814 Kr. 45 Ø.
2. Andre Udgifter.....	20,417 — 40 —
	<hr/>
	21,231 Kr. 85 Ø.

eller afrundet 21,232 Kr.

ad 1. Beløbet er 86 Kr. 50 Ø. større end det tilsvarende for de nærmest foregaaende Finansaar, hvilket hidrører fra, at Statterne af Havnens nye Bygning for Havne- og Godsbevæsenet, der er opført for de i Anledning af Flytningen af Helsingør Jernbanestation m. m. Havnen udbetalte Ekspropriationssummer for den tidligere Havnebestyrerbolig og den afftaaede Del af Havnepladsen, ere beregnede at ville blive 146 Kr. 50 Ø. højere end Statterne af den gamle Bygning, medens paa den anden Side et Beløb af 60 Kr., der hidtil har været opført til Tilsyn med og Vedligeholdelse af Havneuret, er bortfaldet, da der intet Ur er opsat paa den nye Bygning.

ad 2. Af det opførte Beløb agtes 2,800 Kr. anvendt til Istandsættelse af Havnens Bygninger, Bolværter m. v., 800 Kr. til Opførelse af et Sprojtetehus til Havnesprojten, 1,200 Kr. til Opførelse af en Retiradebygning i den søndre Del af Havnen, 4,200 Kr. til Vedligeholdelse af Havnegaden, Havnens Pladser, Veje og Glacis m. v., 4,900 Kr. til Vedligeholdelse af Havnens Fortøjningsanstalter, Kraner, Flaader, Spil og andet Inventar, 810 Kr. til Renholdelse af Havnegaden, Havnepladsen og søndre Havnearm samt Latriner m. v., 5,107 Kr. 40 Ø. til Havnens almindelige Betjening, derunder Velysning, og 600 Kr. til uforudsete Udgifter.

Til II. C. 2. b. Frederikshavns Havn. Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. Opmudringsarbejder.....	3,600 Kr.
2. Havneværterne.....	41,000 —
3. Vedligeholdelse af Bygninger, Veje og Hegn.....	3,900 —
4. Vedligeholdelse af Apparater og Redskaber.....	2,081 —
5. Havnefyhr og Bygter samt Havnens Isning m. m. .	4,450 —
6. Forstfellige Udgifter.....	3,969 —

Tilsammen... 59,000 Kr.

ad 1. Til almindelig Opmudring i de ældre Havnebasstener og til Udbygning for en ny 200 Fod lang Bolværksstrækning (jfr. nedenfor under 2) vil kræves Optagelse af i alt c. 600 Kubikfavne Mudder og Sand. Heraf ville under Forudtætning af, at Dampmuddermaskinen „Gefion“ fremdeles lejlighedsvis kan erholdes til Disposition imod Dækning af de til sammes Drift paaløbende Udgifter, c. 400 Kubikfavne kunne optages med en Beføstning af 5 Kr. pr. Kubfv., medens Optagelsen af c. 200 Kubikfavne paa Steder, hvor „Gefion“ ikke kan anvendes, antages at ville medføre en Udgift af 8 Kr. pr. Kubfv.

ad 2. Til almindelig Vedligeholdelse af Havnens Moler, duc d'Alber og Bolværter er ligesom for tidligere Finansaar budgetteret et Beløb af 5,000 Kr. — Som Fortsættelse af Fornyelsen af de Bolværter, der indfatte Dampskibskajen, agtes 200 løbende Fod Bolværter ved dennes Sydøstside fornyet. Bolværket vil blive sat paa 18 Fods Vanddybde og 7 Fod foran det ældre, hvorved Rajen vil faa en Udvidelse, hvortil der er Trang. Paa højsølgende Række er der med Rødt angivet en Bæle- og Forankringsplan for Bolværkskonstruktionen. Udgiften til dette Arbejde er anslaaet til 26,000 Kr. — Blandt de Foranstaltninger, som bleve tagne under Overvejelse ved Udarbejdelsen af den nu gennemførte Plan for Havnens Udvidelse, var ogsaa en Forlængelse af den gamle søndre Mole for ved denne Foranstaltning at tilvejebringe den fornødne Ro i Havnen under højsøstlige Storme. Det blev imidlertid anset for rettest at udsætte Udførelsen af dette Arbejde, indtil man efter Fuldbendelsen af Forhavnsmolerne og Tværmolen havde indhøstet Erfaringer om, hvorvidt Forlængelsen vilde være nødvendig. Det har nu viist sig, at Storme af Retninger mellem Øst og Syd-Øst sætte betydelig Dønning ind i den