

Bilag B.

Viborg Stations Flytning.

Overslagssummen lydende oprindelig paa 891,000 Kr.
reduceret ifølge nedenstaaende Overslag til 750,000 Kr.

Overslagets Post.	Angaaende.	Oprindelig Overslags- sum.	Reduceret Overslags- sum.	Reduktion.	Betegnning.
		Kr.	Kr.	Kr.	
1.	Erstatning for mid- lertidigt Tab.	2,400	2,400		
2.	Fremstilling af Pla- num	143,500	143,500		
3.	Overskæring med Bandsløb og Beje.	76,300	76,300		
4.	Overbbygning	196,400	179,200	17,200	Reduktionen fremkommer ved at for- mindste Sidesporlængden i det op- rindelige Projekt med 4,400 pgb. Jod Spor, hovedsageligt af brugte Skinner, hvorved Sidesporlængden bliver den samme som paa den reducerede ud- vide gamle Station.
5.	Bogterhuse	14,000	14,000		
6.	Mærkestene, Jaldbisere og Telegraf.	5,000	5,000		
7.	Banehegn.	6,000	6,000		
8.	Viborg Station:				} Ved at opføre Varehusene af Træ og formindste dem med 100 Kv. Alen spares 21,250 Kr. } Ved at henlægge Udhjuse, med Undtagelse af Ret- rader, til Hovedbygningens Kælder, og ved at opføre Rettrader af Træ, spares 6,800 — } Ved at formindste Remisen med 1 Lokomotivplads og at opføre den af Træ, spares
	a. Bygninger	231,000	147,750	83,250	
	At overføre...	674,600	574,000	100,450	At overføre... 47,050 Kr.