

Overflage- post.	Angaaende.	Oprindelig Overflage- sum.	Reduceret Overflage- sum.	Reduktion.	Bede- tegning.
		kr.	kr.	kr.	
	Overført...	674,600	574,000	100,450	
					<p>Overført... 47,050 kr.</p> <p>Bed at formindste Staldbyg- ningen med 100 Kv.-Met og opføre den af Træ, spares..... 4,800 —</p> <p>Bed ikke at opføre Loko- motiv = Funktionærboligen, samt at opføre Opholds- rum for Personalet i en mindre grundmuret Byg- ning i Nærheden, spares 10,400 —</p> <p>Bed at bygge Følkeretirader af Træ, spares..... 1,000 —</p> <p>Bed Udeladelse af Overdæk- ningen af Hovedperronen og i Stedet for med Træ- beton at dække Perronerne med Græs, spares..... 20,000 —</p> <hr/> <p>83,250 kr.</p>
8.	b. Stationsindretning- er	21,100	14,860	6,240	<p>Reduktionen fremkommer ved i alle Nain- ver at anvende Pæklødding af Træ i Stedet for Sten, ved Formindskelse af Kulgaarden samt ved at udelade Kul- kranen.</p>
	c. Udstyring af Sta- tionssporene	35,950	27,400	8,550	<p>Reduktionen fremkommer ved den under Post 4 nævnte Sidesporsformindskelse og ved Udeladelse af Beløbet (5,000 kr.) til eventuelle yderligere Sporforbin- delse.</p>
	d. Vandforsyning...	15,300	15,300	"	
	e. Vandafledning	26,335	26,335	"	
	f. Gasforsyning	8,000	8,000	"	
	g. Vejarbejde	46,052	30,052	16,000	<p>Reduktionen fremkommer ved i stor Ud- strækning i Stedet for Brofælgning at anvende Chaussering.</p>
	h. Hegn	5,288	5,288	"	
	Administration ca. 7 pCt. af foranstaa- ende Sum	58,375	48,615	9,760	<p>Denne Reduktion er c. 7 pCt. af Be- sparelsen.</p>
	S. alt...	891,000	750,000	141,000	

Kjøbenhavn, den 22de Marts 1893.