

Overflagets Post.	Ungaaende.	Oprindelig Overflags- sum.	Reduceret Overflags- sum.	Reduktion.	Bedtegning.
	Overført...	kr. 674,600	kr. 574,000	kr. 100,450	
					<p>Overført... 47,050 Kr.</p> <p>Bed at formindste Staldbygningen med 100 Kv.-Alen og opføre den af Træ, spares..... 4,800 —</p> <p>Bed ikke at opføre Lokomotiv = Funktionærboligen, samt at opføre Opholdsrum for Personalet i en mindre grundmuret Bygning i Nærheden, spares. 10,400 —</p> <p>Bed at bygge Følkeretrader af Træ, spares.... 1,000 —</p> <p>Bed Udelabelse af Overdækningen af Hovedperronen og i Stedet for med Tjerebeton at dække Perronerne med Græs, spares..... 20,000 —</p> <hr/> <p>83,250 Kr.</p>
8.	b. Stationsindretninger	21,100	14,860	6,240	Reduktionen fremkommer ved i alle Steder at anvende Pælsledning af Træ i Stedet for Sten, ved Formindstelse af Kulgaarden samt ved at udelade Kulfrænen.
	c. Udstyring af Stationssporene	35,950	27,400	8,550	Reduktionen fremkommer ved den under Post 4 nævnte Sidesporsformindstelse og ved Udelabelse af Vælsbet (5,000 Kr.) til eventuelle yderligere Sporforbindelser.
	d. Vandforsyning...	15,300	15,300	"	
	e. Vandafledning ...	26,335	26,335	"	
	f. Gasforsyning ...	8,000	8,000	"	
	g. Vejarbejde	46,052	30,052	16,000	Reduktionen fremkommer ved i stor Udstrækning i Stedet for Brolægning at anvende Chaussering.
	h. Hegn	5,288	5,288	"	
	Administration ca. 7 pCt. af foranstaaende Sum	58,375	48,615	9,760	Denne Reduktion er c. 7 pCt. af Besparelsen.
	I alt...	891,000	750,000	141,000	