

- q. Hovedreparation af Vognskuret i 8de Søbatteri ved Kronborg (3,700 Kr.). Vognskuret er en gammel Træbygning med Tegltag og trænger stærkt til at hovedindsættes.
- r. Omlægning af Taget paa Bygningen Litr. C. paa Søgersborg (1,200 Kr.).
- s. Omlægning af Taget paa Bygningen Litr. K. sammesteds (2,000 Kr.). Begge de to sidstnævnte Tage ere meget brøstfældige.
- t. Forandring af en Bindingsværks Gavl paa Overbavtmesterboligen paa Hørsholm til Grundmur (1,125 Kr.). I 1891 blev Bygningens vestre Gavl ombygget, og det samme foreslaas nu udført ved den østre Gavl, hvor Træværket tildels er borttraadnet.
- u. Opførelse af en Material-Værksted- og Vognskursbygning i Næstved (2,000 Kr.). Det nuværende Material- og Værkstedskur er faldefærdigt og maa ombygges, og foreslaas der da samtidig i Bygningen indrettet et Vognskur, som nu savnes, samt nogle Latriner.
- v. Istandsættelse af den nordre Del af Holværket i Korsør Søbatteri (1,700 Kr.). Denne Del af Holværket, der vender ind imod Havnen, trænger i høj Grad til Istandsættelse.

3. Af Arbejder, sigtende til at tilvejebringe forskellige andre ønskelige eller nødvendige Forandringer eller Forbedringer i bestaaende Forhold:

- a. Foranstaltninger til Forhindring af Træk paa Gangene i Sølvgaardens Kaserne (900 Kr.). Der klages stærkt over Træk paa Gangene i Kasernen, og Vægerne se heri en medvirkende Aarsag til den store Sygelighed, der jævnlig herster der. Ulempen foreslaas afhjulpen ved Forandringer af Dørenes Luftindretning m. n.
- b. Brolægning af Baggaarden paa Garnisonsyhgehuset i København (3,000 Kr.). Gaarden, der kun er madamiseret, benyttes stærkt til Transport af Kul, Løj til Desinfektionsovnen m. m., og er derfor i fugtigt Vejr fuldstændigt opløst.
- c. Forandring af Oversergentsboligen og Marketeribygningen paa Løjhuset (1,200 Kr.). Den nuværende Oversergentsbolig, der ligger i en gammel Bygning, er i høj Grad usund, og der foreslaas derfor indrettet Bolig for Oversergenten i Marketeribygningen, der er ny og god, samt i det væsentlige at indrette Marketeri i den gamle Bygning.
- d. Anbringelse af Dynafledere paa Bivualstalden ved 1ste Artilleriregiments Kaserne (1,500 Kr.). Bygningen ønskes sikret mod Sidsvaade ved Lynnedslag.
- e. Forfaldning, Røring, Rudsning m. m. af Loftene i 2den, 3dje og 4de Etage i Magasinbygningen ved Inventariedepotet, 1ste Bidrag (1,800 Kr.). Foranstaltningen er nødvendig for at beskytte de bedre Inventariesager mod Støv fra de overliggende Etager. Arbejdet vil i alt koste 5,400 Kr. og foreslaas fordelt paa 3 Aar.
- f. Anbringelse af Betongulv i Ammunitionsmagasinerne i 4de og 5te Redan ved Laboratoriet (3,200 Kr.). Arbejdet ønskes udført for at forhindre den skadelige Virkning, som Fugtigheden foraarsager paa Beholdningerne.