

Til C. III. Forfærdigelse og Vedligeholdelse af Flaadens øvrige Inventarium og Magasinstande.

Opført med samme Sum som bevilget for 1894—95.

Til C. IV. Vedligeholdelse af Værftet med Bygninger og Inventarium.

a. Hovedreparation af 137 Allen Bolværk paa Dokøens Østside.

Arbejdet bestaar i Fornyelse af Bolværket over daglig Bunde i en Udstrækning af 137 Allen paa Strækningen mellem Flydebroen og Svingbroen, der forbinder Dokøen med Frederiksholm. Bolværket er her paa Grund af sin høje Alder saa brøstfælbigt, at det er ganske nødvendigt, at Hovedreparation af det finder Sted ved at paasætte Bolværk paa Fod, idet Delene under Vandet ere i god Stand. Ved dette Arbejde og det i 1894—95 udførte vil hele Strækningen mellem Flydebroen og Svingbroen være hovedrepareret.

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjpæle og Beddinger.

1. Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjpæle og Beddinger er opført som for 1894—95.

2. Anlægssted for Dampskibet „Dannebrog“.

Anlægsstedet indrettes paa den søndre Side af søndre Bro ved Ophalingsbeddingen til Beskyttelse for Skibets Hjulkasser under vekslende Vandstande. Længden af Anlægsstedet, som skal naa 2 Fod højere op end Hammeren paa Ophalingsbeddingens Slyngeværk, udgør 18 Allen.

c. Husbygninger og Glødeovne.

1. Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger ekskl. Sominekorpsjets Bygninger ere opførte i et Antal af 21 med et Beløb af 47,400 Kr. Herunder er kun optaget de Arbejder, som ere ansete for de nødvendige.

De foreslaaede Arbejder bestaa i:

Ryhholm:

Latrinen ved Sætti Batteri. Udvidelse af Latrinen med 4 Sæder og Anbringelse af Afløb fra samme til Krudtløbet.

Spanteloftsbygningen. Reparation af Loft og Vægge samt Hvidtning og Maling af Folkelokalet for nyt Skibbyggeri, Vægevagtlokalet, Forbindingsstuen, Gangen og Brandmesterens Lokale.

Flaadens Inventariemagasin ved Ophalingsbeddingen. Anbringelse af 7 Stkr. Vægteskullerum paa 1ste og 2det Loft, saaledes at den fornødne Adskillelse mellem de forskellige Skibes Gods kan finde Sted.

Frederiksholm:

Nordre Mastestue til Beløb 4,700 Kr. Fortsættelse af Reparation og delvis Fornyelse af Bindingsværket i det nordligste Stur og Fornyelse af Beklædning med Zink af Renden mellem de tvende nordligste Sture. Endvidere Anbringelse af Dampovne med tilhørende Ledninger og Haner til Opvarmning af 4 Lokaler for Skibagens Folk i det sydligste Stur og Oplægning af 6 Tagvinduer.

Nordre Mastestue til Beløb 3,500 Kr. Reparation og delvis Fornyelse af Bindingsværket i det andet Stur fra Nord samt Fornyelse og Beklædning med Zink af Renden mellem 2det og 3die nordligste Stur. Den samlede Udgift ved Arbejdet er anslaaet til 7,000 Kr., der paatænkes fordelt paa Finansaarene 1895—96 og 1896—97 med 3,500 Kr. paa hvert.

Hovedmagasinbygningen. Fornyelse af Bygningens Tagrender med tilhørende Nedløbsrør, henholdsvis i Længder af 500 og 350 Allen.