

## e. Forskellige Udgifter og Anstæffelser.

Opført med samme Beløb som for 1895—96.

## Til C. III. Forskærdigelse og Vedligeholdelse af Flaadens øvrige Inventarium og Magasinstænde.

Opført med samme Beløb som bevilget for 1895—96.

## Til C. IV. Vedligeholdelse af Værftet med Bygninger og Inventarium.

## a. Større Reparationsarbejder.

Hovedreparation af Bolværket langs den sydlige Del af Nyholms Bestiide (ca. 208 Alen). Det tilstedebærende Bolværk er i en meget forfalden Tilstand paa Grund af Alder og maa erstattes med Nytt paa 10 Fods Vanddybde og til 3 Fod over dagligt Vand.

## b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjnings- og Beddinger.

Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjnings- og Beddinger er opført med 200 Kr. mindre end for 1895—96.

Den for 1895—96 opførte ekstraordinære Post: „Anlægssted for Dampskibet Dannebrog“ er udgaaet her med 2,560 Kr.

## c. Husbygninger og Glødeovne.

1. Arbejder efter Husbesigtigelse ved Værftets Bygninger ekskl. Sømineforpsets Bygninger ere opførte i et Antal af 15 med et Beløb af 34,500 Kr. eller med 7,225 Kr. mindre end for 1895—96. Her er kun optaget de Arbejder, som ere ansete for de nødvendige.

De foreslaaede Arbejder bestaa i:

## Nyholm:

Spanteloftsbygningen. Anbringelse af 12 Stkr. store Tagvinduer.

Stibbygningsværkstedet. Reparation og Hvidtning af Vægge samt Reparation af Klædestabe og Ristebænke.

Tømmerstærmene. Forskærdigelse af 70 Stkr. ny Klapper med tilhørende Rundstokke til de forskellige Tømmerstærme samt Reparation eller Fornyelse af Beslaget til Klapperne.

## Frederiksholm:

Hovedmagasinsbygningen. Reparation og Hvidtning af Loft og Vægge i Ind- og Udgangen til Hovedmagasinet, Henlægning sammesteds af Gulv paa Betonunderlag i underste Etage, Anbringelse af Slidtrin paa Trappen mellem Stueetagen og 1ste Sal, Maling af Væggene i 2 Alens Højde langs med Trappegangen samt af Porte, Døre og Vinduer; Henlægning af Gulv paa Betonunderlag i Besigtelses- og Brovægtslokalerne samt Indsætning af 2 Sag Vinduer i Brovægtslokalet.

Smedeværkstedbygningen. Nedrivning af en dobbelt Smedeovne og Anstæffelse samt Opstilling af en større Kofesekse med tilhørende Rør, Røppe og de nødvendige Forandringer i Tagværket.