

Stagerne Antal er større mod Nord og at følgende f. Eks. en Linie fra Gulbet i Læsesalen forlænget mod Nord vil skære Bygningens Afdeling mod Nord omtrent i Midten. Reolerne Dybde er 1 Fod 6 T., Mellemrummene mellem Reolerne ere 3 Fod og 10½ T. brede. Fra Midte til Midte af Reolerne er der 5 Fod 4½ T. De forstellige Lokaler for Administrationen og de andre nødvendige Lokaler ere lagte i Bygningens ydrlige Del, i hvis Endefacade Indgangen er. Bolig for Portner, Bud eller Tjrbøder er lagt i en Underetage mod Nord. — Derimod er der ingen Bolig for Bibliotekaren eller for hans Amanuenser. — Ved Læsesalen ere Forholdene ordnede saaledes, at den, der skal lede Ublaaret, har sin Plads paa en saadan Maade, at han ogsaa fra den kan føre Tilsynet med de Besøgende i Læsesalen. Denne vil især blive benyttet, saaledes antages det, i Eftermiddags- og Aften-Timerne, i hvilke der intet Udlaan vil komme til at finde Sted, og Tilsynet vil derfor let kunne udføres fra den nævnte Plads.

Med Hensyn til Bygningens Konstruktion er det af Kommissionens Arkitekt blevet fraraadet at anvende Tærnbjælker, fordi Erfaringen ikke har godtgjort, at disse kunne regnes for at være et godt Bygningsæmne, og fordi betydelige Arkitekter og Brandinspektører i Udlandet anse en frittløs Anvendelse af Tærn-Bjælker som meget farlig i Ildbrandstilfælde, farligere end Bjælker af Træ. Derimod kan der paa anden Maade sørges for Sikkerhed imod Ildbrand ved hvælvede Loftter paa murede Viller, ved Trapper af Sten o. l. Kommissionen maa fremhæve, at et Varmeværk for hele Bygningens Opvarmning er ikke blot ønskeligt, men nødvendigt. Ligeledes maa den nævne, at der er udtaalt Ønske om, at der maa blive anbragt Altaner til Afstøvning af Bøgerne i fri Luft.

Hvad Bekostningen ved Opførelsen af Bygningen angaar, da er det ikke let med absolut Sikkerhed at nævne en Sum, da man ikke før Byggepladsen er endelig bestemt, kan vide, hvor meget Omkostningerne ved Planlægning og Jundering ville beløbe sig til. Men til selve Huset kan det antages, at Bekostningen vil blive ca. 25 Kr. pr. Kvadrat-Fod. Sættes Huset Grundflade, som ovenfor sagt, til 9,600 Kvadrat-Fod, vil Summen blive 240,000 Kr., heri Udenomsarbejder optagne. Den nævnte Sum vil omtrent stemme overens med, hvad de ny Provins-Arkiver have kostet at opføre. Men det bør maatte tages under Overvejelse, om det ikke vil være rigtigst fra først af at anlægge Bygningen en Del større; thi Erfaringen viser, at Biblioteker altid vokse hurtigere end man fra først af har beregnet, eftersom Litteraturen (og Aviserne) stedse tiltager i større og større Omfang. Kan Bygningen fra først blive bygget større, vil der gaa længere Tid hen, inden den behøver at udvides, og det maa erindres, at det er vanskeligt at udvide en Bygning, som nu en Gang er eet Hele, een Støbning; Udvidelsen maatte nærmest ske derved, at Bygningen ikke vokse, men at en ny Tilbygning blev opført ved Siden af. Dette vil ogsaa kunne ske, naar det Areal, som ønskes afgivet til Biblioteks-Foretagendet, sættes til 1 Ed. Land, saaledes som det ovenfor er fremhævet. Med Hensyn til Byggeforetagendet ønsker Kommissionen det nævnet i Betænkningen, at det vistnok vil være det heldigste, naar det bliver overdraget en kyndig Arkitekt sammen med en praktisk Biblioteksmand at konstruere Bygningen. Det antages som en Selvfølge, at Bibliotekets Opførelse overdrages isidste Mestres.

Kommissionen skal derefter tale om Bibliotekets Indhold, dets legale Stilling og dets Benyttelse.