

Oberført... 136,300 Kr.

2. Overbygning.

a.	Sporets Justering:		
	Hovedspor (239 Mil à 2,000 Kr.).....	478,000	Kr.
	Sidespør (47 Mil à 500 Kr.).....	23,500	—
		<hr/>	501,500 Kr.
b.	Forbrug af Skinner:		
	2,200 Tons à ca. 85 Kr.....	187,000	Kr.
	+ Værdien af udvekslede kassable Skinner à ca. 40 Kr. pr. Ton.....	88,000	—
		<hr/>	99,000 —
c.	Forbrug af Sveller og Sporskiftetømmer:		
	Til Sveller (ca. 200,000 Stkr.).....	600,000	Kr.
	Til Sporskiftetømmer (ca. 90,000 løbende Fod)	36,000	—
		<hr/>	636,000 Kr.
	+ Værdien af kassable Materialier (efter Frædrag af Omkostninger).....	40,000	—
		<hr/>	596,000 —
d.	Udveksling af:		
	ca. 340,000 løb. Fod engelske Skinner.....	34,000	Kr.
	ca. 200,000 Stkr. Sveller.....	60,000	—
	Sporskiftetømmer ..	9,000	—
		<hr/>	103,000 —
	Af Hensyn til, at der paa de forskellige Banestrækninger er benyttet Skinner af forskellig Længde, har man beregnet Udvekslingen pr. løbende Fod Skinneri Stedet for som hidtil pr. Stk.		
e.	Transport af Skinner og Sveller:		
	239 Mil à 200 Kr.....	47,800	—
f.	Sporskifter og Krydsninger (som hidtil)....	70,000	—
g.	Forbindelsesdele:		
	Umindelig Vedligeholdelse, 239 Mil à 200 Kr.	47,800	Kr.
	Fortsat Anbringelse af Vinkelastler og Underlagsplader.....	318,200	Kr.
	+ Værdien af indvundne gamle Materialier.....	24,000	—
		<hr/>	294,200 —
		<hr/>	342,000 —
h.	Volteffruming: 239 Mil à 175 Kr.....	41,825	—
i.	Ballastlaget: 239 Mil à 565 Kr.....	135,035	—
k.	Andre Udgifter: Vedligeholdelse af Hæstebaner, Havnespor m. m.	26,840	—
		<hr/>	1,963,000 —

3. Veje, Holdpladser og Overførsler, samt Hegn, Stafitter, Sifferhedsrækværker, Ved og Bomme (som hidtil) 195,000 —

4. Bygninger.

a.	Bogterhuse, Formandshuse og Hytter.		
	1,085 Huse med 1,245 Lejligheder à 60 Kr. pr. Bolig.....	74,700	Kr.
	Hytter.....	4,300	—
		<hr/>	79,000 Kr.
b.	Stationsbygninger, herunder Perroner, Husbrønde m. v. 1½ pCt. af Brandforsikringssummen (ca. 18,300,000)....	206,000	—
		<hr/>	At overføre... 285,000 Kr. 2,294,300 Kr.