

2. Hovedreparation af ca. 260 Fod³ Lavt Bolværk, hvoraf ca. 60 Fod paa Nord-
siden af Frederiksholm og ca. 200 Fod paa Sydsiden af Arjenaløen. Hamrene, Beklæd-
ningen bag Bolværkerne og Spidsplanterne borttages, nye Bolværkspæle rammes, og Hammer,
Beklædning og Spidsplanter fornyes, ligesom Antrene lastes, alt fordi Bolværket paa Grund
af Uld er i en saadan Tilstand, at mindre Reparationer ere udsjærlige.

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjspæle og Vedinger:

1. Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, For-
tøjspæle og Vedinger er opført som paa Finanslovsforslaget for 1896—97.

2. Reparation af Pontonbroen mellem Bommens Bagt og den faste Hønsbro.
Arbejdet bestaar i Reparation, Spartling og Maling af 3 Pontoner samt en mindre
Reparation af selve Broen.

c. Husbygninger og Glædeovne:

1. Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger ekskl. Søminetorpets Byg-
ninger ere opførte i et Antal af 20 med et Beløb af 32,845 Kr. Her er kun optaget de
Arbejder, som ere ansæte for de nødvendigeste.

De foreslaede Arbejder bestaa i:

Ryholt:

Lømmerstærmerne. Forfærdigelse af 70 nye Klapper med tilhørende Rundstokke til
de forskellige Lømmerstærmer samt Reparation eller Fornyelse af Beslaget til Klapperne.

Frederiksholm:

Mastinværkstedet med de under Mastinværket hørende Bygninger og Lokaler nemlig:
Mastinværkstedet, Stomagerværkstedet, Redelsmedien, Kobbersmedien og Metalstøberiet, Grov-
smedens Mastin- og Redelrum og Stibbygningværkstedets Mastin- og Redelrum. Repa-
ration af Gulve samt Hvidtnings- og Malerarbejder. 10,500 Kr.

Arbejderne paataenkes fordelte paa 2 Aar; for 1897—98 er opført Halvdelen
med 5,250 Kr.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 800 Kr. Anbringelse af Panel under Taget
paa Seilmagerværkstedets Stoppeloft for at tilvejebringe Lunhed samt af 3 Stkr. 12 Stens
Tagvinduer sammesteds.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 1,200 Kr. Indretning af et Lokale til Opbe-
varing af Madratser i Loftsetagen ved Opfætning af Bræddestillerum og Loftsforsfaling,
Anbringelse af Tagpanel og Tagvinduer med Lysningskasser samt 2 Vinduer i et Stillerum
og Maling af Lokalet.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 3,200 Kr. Opbrydning af det ældre Plankegulv
i Centralkontorets Besigtelseslokale, der er stærkt angrebet af Raadenskab, og Henlægning af
nyt Plankegulv paa Betonunderlag.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 1,665 Kr. Opbrydning af de ældre Plankegulve
i Magasinskontorets Lokaler Nr. 4 og 6, der ere stærkt angrebne af Raadenskab, og Hen-
lægning af Betongulve med Cementpuds. Redtagning af tvende Keoler og nogle Staktdøre
og Opfætning af disse igen efter endt Gulvlægning.

Takkelloftsbygningen. Udvidelse af Kompassmagasinet ved Indretning af et Under-
visningslokale samt Kontor for en Inspektionsofficer. Udførelsen af den heraf følgende For-
andring af Dampledningen og Anbringelse af en ny Rørdampovn med Ledning og Vand-
udladere samt Belægning af Gulvet med Linoleum.