

Smedeværkstedet. Anbringelse af nye Tagrender med Redløbsrør paa den ene Side af Bygningen. Aftagning af Skifertaget langs Renderne, Nedtagning af Render og Redløbsrør og Dækning af Skifertaget igen efter Anbringelsen af de nye Render samt Maling af disse og Redløbsrørene.

Rabys- og Lanternemagasinet. Anbringelse af nye Tagrender med Redløbsrør paa begge Sider af Bygningen. Aftagningen af Skifertaget langs Renderne, Nedtagning af Render og Redløbsrør og Dækning af Skifertaget igen efter Anbringelsen af de nye Render samt Maling af disse og Redløbsrørene.

Snedkerværkstedet. Ombygning af den nordre Façade i Bødkerværkstedets Længde. For at dette Arbejde, der er en Fortsættelse af de i de senere Finansaar udførte lignende Arbejder ved Bygningens Façader, kan udføres, maa Murværket i Façaden og det ældre Bindingsværk nedrives, Tagbjælllaget affribes, en midlertidig Væg opfattes, for at Driften af Værkstedet kan fortsættes, nyt Bindingsværk og Murværk af $1\frac{1}{2}$ Stens Mur opmures, Beklædningen paa den indvendige Side fornyes, Vinduerne repareres, og det fornødne Bliffenslager-, Glarmester- og Malerarbejde udføres.

Kanonbaadssturaafdeling VIII. Fornyelse af Jodrenderne mellem Afdelingernes Skure. Fjernelse af de ældre Jernrender, som næsten ere fortærede, og Tagpapdækningen langs disse, samt Henlægning af nye Zinkrender og nyt Tagpap efter foretagen Reparation af Tagbeklædningen.

Doks:

Artilleriets Kontorbygning. Opførelse af nye Kaffelovne i Kontoret for Inspektionsofficeren ved Artilleriet og i et Loftskafale, Anbringelse af Tagpanel med Vyskasser i sidstnævnte Rum, Forsyning af nogle Stabe i Arkivet med Forrammer med Døre og Udførelsen af en Del Hvidnings- og Malerarbejder i fornævnte Lokaler og 2 Skrivestuer samt i Undervisningslokalet.

Arjenalø:

Arjenalet. Udførelse for og Anbringelse af 12 Tagvinduer i Loftskrummet i søndre Bygning, hvor der fremtidig skal foretages forskellige Arbejder saasom Skiverparationer, Malerarbejder m. v., endvidere nogle Arbejder i Pudsestuen.

Arjenalets Ruglegaard. Anbringelse af fast Brædebeklædning med Vinduer og Port paa det søndre Materialskur i Stedet for de nuværende Løse Trælemme. Forsyning af Skuret med Tag- og Redløbsrender, Tjæring af Beklædningen og Porten, samt Maling af Vinduerne.

Skur til Brændsel ved Arjenalets Barneapparat. Opførelse af et Bindingsværkskur med Brædebeklædning paa Betonfundament. Skuret deles i 2 Rum. Anbringelse af Betongulve, Dækning af Taget med Tagpap og Anbringelse af Tagrender og Redløbsrør samt Maling af Skuret udvendig.

Artilleriværkstedet. Anbringelse af en Gasovn i Bruneringsrummet og Maling af Bægge og af Maskinfundamentet i Maskinrummet.

Laboratoriet. Reparation, Hvidning og Færvning af den ældre Bygning udvendig samt af Ringmuren.

Dampkanonbaadssture. Levering og Oplægning af 48 Zinktagnvinduer, for at skaffe mere Lys i Skurene, naar Fartøjerne, som henstaa i disse, repareres.

Rvintusvej:

Rudttaarn Nr. 3 i Carls Bastion. Reparation af Tagværket og delvis Fornyelse af Tagdækningen, Anbringelse af Tagrender og Redløbsrør samt Reparation og Pudning af Murværket udvendig.