

Specifikation.	Bevilling.		Overslag.	
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Oversført...	609,000	2,665,500	857,000	2,546,900
Bejramper m. m. ved Enghavevej, gamle Kjøgevej o. s. v.:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag	28,000			
Der paaregnes anvendt.....			89,600	
Midlertidig Forlægning af Spor ved Gasværkshavnen, Sporindretninger paa Kvægtorvet m. m.:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag	25,000			
hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt .....			25,000	
		662,000		971,600
4. Overbygning:				
I det oprindelige Overslag beregnes:				
ca. 100,000 Fod alm. Spor à 5 Kr. 25 Ø.	525,000			
ca. 8,000 Fod Havnespor à 7 Kr. ....	56,000			
Tillæg for Sporstifter .....	29,500			
Den nu udarbejdede Plan omfatter ca. 140,000 Fod Spor.		610,500		
Der er indkøbt Spormaterialier til et Beløb af og der maa yderligere købes Spormaterialier til et Overslagsbeløb af .....			189,430	
medens der til Sporets Lægning, Ballastering, Sporstifter m. m. paaregnes brugt .....			213,600	
			396,970	800,000
5. Hegn:				
I det oprindelige Overslag beregnes hertil et Beløb af .....		32,750		
Der paaregnes nu anvendt .....				55,000
6. Telegraph, Mærkesten, Faldvisere og Signaler:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag et Beløb af .....		12,000		
I det det paaregnes at forsyne Godsbanegaarden med et fuldstændigt Sporstiftebetjeningsanlæg, medgaar .....				209,000
7. Stationsindretninger og Stationsbygninger:				
Drejeskiver:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag et Beløb af .....	89,000			
Der paaregnes nu anvendt .....			26,000	
Bandraner, Byrggrave, alm. Kraner, Brovægte, Kulgaard, Stoppebomme:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag et Beløb af .....	44,500			
Der paaregnes nu anvendt .....			59,000	
Chaussering og Grusning af Banegaardspladsen:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overslag et Beløb af .....	110,000			
Der paaregnes nu anvendt .....			148,000	
Alt overføre...	243,500	3,982,750	233,000	4,582,500