

Overslag

over

Udgifterne ved Tilvejebringelse af Dobbeltspor m. m. paa Banestrefningen Roskilde - Korsør.

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab: For 10,46 Mil à 9,000 Kr. pr. Mil..... | | 94,140 |
| 2. Fremstilling af Planum: Det samlede Jordarbejde paa Banerne og Stationerne andrager 77,000 Kubfod, der inkl. Sitringsarbejder anslaaes til 6 Kr. pr. Kubfod..... | | 462,000 |
| 3. Overtøring med Veje og Vandløb..... | | 539,000 |
| 4. Overbygning: a. Hovedspor 10,46 Mil b. Sidespor 1,25 — I alt 11,71 Mil Spor à 140,000 Kr. | 1,639,400 | |
| Flytning af Spor paa Stationerne anslaaes til | 65,400 | |
| | | 1,704,800 |
| 5. Banevogterhuse: 20 Stkr. Huse at flytte à 3,000 Kr..... | | 60,000 |
| 6. Hegn: 10,46 Mil Hegn at flytte à 2,000 Kr. | | 20,920 |
| 7. Telegraf, Mærkesten, Faldvisere m. m. at flytte.... | | 15,000 |
| 8. Gennemgaaende Blokledning med Linie- og Stationsblokposter: 10,46 Mil à 8,000 Kr. | | 83,680 |
| At overføre.... | | 2,979,540 |