Specifikation.	1892. Oprindelige Projekt.		1894. Bevilling.		1896. Detailoverslag.		Bemærkninger.
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
Overført...	.....	3,436,500	.....	3,327,500	.....	3,518,500	
4. Overbygning.							
I Hovedoverslaget beregnedes:							
c. 30,000 løb. Fod 37 kgs. Spor à 6 Kr.	180,000						
c. 125,300 — — 63 lbs. — à 5,25 —	499,800						
c. 7,200 — — -Havne — à 7 —	50,400						
c. 162,500 løb. Fod Spor. Tillæg for Sporskifter	48,400	778,600					
I det reducerede Overslag beregnedes:							
c. 100,000 løb. Fod 63 lbs. Spor à 5,25 Kr.	.....	.....	525,000				Den i Hovedoverslaget paaregnede Besparelse af 38,850 Kr. ved at overføre en Del Materialier fra den nuværende Banegaard til den ny kan ikke realiseres.
c. 8,000 — — -Havne — à 7 —	.....	.....	56,000				
c. 108,000 løb. Fod Spor. Tillæg for Sporskifter	.....	.....	29,500	610,500			
Den nu udarbejdede Plan indeholder c. 140,000 løb. Fod Spor.							
Der er indkøbt Spormaterialier for et Beløb af	.....	.....	.....	.....	189,430		
Der maa yderligere indkøbes Materialier til et Overslagsbeløb af	.....	.....	.....	.....	213,600		
og til Sporets Lægning, Ballastering, Sporskifter m. m. paaregnes brugt..	.....	.....	.....	.....	396,970	800,000	
5. Hegn.							
Saavel i Hovedoverslaget som i det reducerede Overslag beregnedes hertil .	.....	32,750	.....	32,750			
Der paaregnes nu anvendt.....	.....	.....	.....	.....	.....	55,000	
At overføre...	.....	4,247,850	.....	3,970,750	.....	4,373,500	