

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Overført...	220,000	"	2,507,500	"
Viadukt for Vej til Erstatning for gl. Røgevej over Banen ved St. 119.				
Overbygning	35,600	Kr.		
Underbygning, Fundamenter, Jordarbejde m. m.	20,400	—		
	56,000	"		
3 Viadukter for Vej over Godsbanegaarden ved vestre Gasværk ved St. 36.				
Overbygning	189,000	Kr.		
Underbygning, Jordarbejde m. m.	48,000	—		
Bælefundamenter	23,000	—		
	260,000	"		
Kulbro over Stationspladsen fra den ny Gasværkshavn til Gasværket.				
Overbygning	50,000	Kr.		
Underbygning, Fundamenter, Jordarbejde m. m.	30,000	—		
	80,000	"		
Matadamisering af Vej til Erstatning for Tømmerplads-gade, inkl. Kloaf- Gas- og Vandledningsarbejder: c. 2,300 □ Fvn. Vejbane à c. 11 Kr. gammel Vejbanemateriel benyttes delvis	26,000	"		
Matadamisering af ny frum Vej Sønden om Kvægtorvet inkl. Kloaf- Gas- og Vandledningsarbejder: c. 4,450 □ Fvn. Vejbane à c. 16 Kr.	72,000	"		
Støttemur langs denne Vej: c. 700 Fod lang Mur	32,300	Kr.		
Fundamenter, Jordarbejde m. m.	8,500	—		
Rækværter	4,200	—		
	45,000	"		
Matadamisering af Raj langs ny vestre Gasværkshavn, samt af Ramper fra Rajen til Viadukterne over Banen ved vestre Gasværk:				
c. 15,800 □ Fvn. Vejbane paa Rajen, ekskl. Kloaf-, Gas- og Vandledninger	186,000	Kr.		
Tillæg for Brolægning langs Baneporene, c. 1,200 □ Fvn. à 18 Kr.	21,000	—		
Grusning af c. 8,000 □ Fvn. paa Rajen	4,000	—		
Kloaf-, Gas- og Vandledninger paa Rajen	50,000	—		
Matadamisering af Ramperne fra Rajen til Viadukten, inkl. Gasledninger, c. 3,100 □ Fvn. à 14 Kr.	44,000	—		
	305,000	"		
Matadamisering af Rampen fra Pumpestationen til Viadukten over Banen ved vestre Gasværk, inkl. Gas- og Vandledninger, Vejbane lægges kun i ca. 20 Fods Bredde. c. 670 □ Fvn. Vejbane à 12 Kr.	8,000	"		
Jordarbejde til og Matadamisering af Ramper for Enghavevej og Vesterfælledvej, i disse Veje, inkl. Gas- og Vandledninger:				
Alt overføre...	1,072,000	"	2,507,000	"