

		Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	Overført...	778,600	"	3,795,500	"
c. 18,000 L. Jod Spor à c. 2 Kr.	36,000 Kr.				
c. 15 Sporstifter.....	2,850 —				
	Rest...	38,850	"	739,750	"
<p>U n m. Paa Planen af Godsbanegaarden er der vist c. 26,500 L. Jod Spor og c. 22 Sporstifter mere end medtaget i ovenstaaende Overflag, idet dette Materiel kan anbringes, efterhaanden som Kravet gør det nødvendigt.</p>					
5. Hegn.					
c. 22,500 L. Jod. alm. Traadhegn mellem Godsbanegaardens Grænse mod Vest og Vigerslev.					
c. 5,500 L. Jod alm. Traadhegn langs Godsbanegaardens og Værkstedsterrainets Grænser mellem Enghavevej og Viadukterne ved vestre Gasværk og langs Grænsen mod Kallebostrand:					
	J alt c. 28,000 L. Jod à 25 Ø.....	7,000	"		
	c. 13,000 L. Jod Stakit à 1 Kr. 75 Ø.....	22,750	"		
	Barrierer og Saager	3,000	"		
				32,750	"
6. Telegraf, Mærkesten, Faldvisere og Signaler.					
				12,000	"
7. Bygninger og Stationsindretninger.					
2 Stfr. 42 Jods Lokomotivdrejefiver med Fundamenter og Vandafledning m. m. à 10,000 Kr..... 20,000 Kr.					
2 Stfr. 42 Jods do. med ekstra Bæsefundamenter og Vandafledning m. m. à 13,000 Kr. 26,000 —					
Flytning af 1 Stf. 42' Lokomotivdrejefive fra den gamle Banegaard..... 2,500 —					
		48,500	"		
20 Stfr. større og mindre Bogndrejefiver med og uden ekstra Bæsefundamenter samt Vandafledning m. m. 74,000 Kr.					
Flytning af 7 Stfr. Bogndrejefiver fra den gamle Banegaard					
		6,000	—		
				80,000	"
11 Stfr. Vandkraner i Lokomotivremiserne og paa Godspladsen, inkl. Ventiler, 8" Vandledning, ekstra Fundamenter m. m. 25,000 Kr.					
Lokomotivfyrgreve					
		3,000	—		
Kulgaarde					
		24,000	—		
Kraner, Brovægte m. m. 18,000 —					
				70,000	"
c. 19,500 □ Jvn. Læsevej paa Stationspladsen à 6 Kr. 117,000 "					
Grusning paa Stationspladsen					
		25,000	"		
Kvægramper..... 10,000 Kr.					
Bognramper					
		2,000	—		
Stalde					
		6,000	—		
Folde					
		12,000	—		
				30,000	"
Alt overføre... 2,370,500 " 5,180,000 "					