

Bilag 3.

**Overflag over Anlæg af en Godsbanegaard ved Kølbebodstrand efter  
Plan B. med dobbeltsporet Bane til Vigerslev.**

Projekt 1894.

	Kr.	D.	Kr.	D.
Længde ca. 18,500 Fod.				
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab. ....			25,000.	"
2. Jordarbejde.				
Udgravning fra Terrainet mellem Vesterbrogade og Gasværkshavnen c. 7,000 Kbfvn. à 4 Kr. 50 D. ....	31,500.		"	
Jordarbejde paa Linien til Vigerslev c. 7,000 Kbfvn. à 5 Kr. ....	35,000.		"	
Til Opfyldning paa hele Stationsarealet vil medgaa c. 281,000 Kbfvn. Jord og til Jorddæmning paa Banen mellem Vesterfælledvej og Godsbanegaarden c. 3,000 Kbfvn., i alt .....	284,000			
Herfra gaar:				
Fra Terrainet mellem Vesterbrogade og Havnen .....	7,000			
og fra Terrain, som kun opfyldes delvis ..	38,000	—		
	45,000	—		
Altsaa Rest ca. 239,000 Kbfvn.				
à 6 Kr. 75 D. ....	1,600,000.		"	
Forstellige Ramper c. 11,000 Kbfvn. à 6 Kr. 75 D. ....	75,000.		"	
Bolværter ca. 3,850 løbende Fod paa c. 24' Vand à 150 Kr. ....	580,000.		"	
Opudring foran Bolværterne c. 8,700 Kbfvn. à 13 Kr. ....	113,000.		"	
Kystsikring c. 2,800 løbende Fod à 20 Kr. ....	56,000.		"	
Gasværksmole c. 3,000 løbende Fod à 50 Kr. ....	150,000.		"	
			2,640,500.	"
3. Støring med Veje og Vandløb.				
Bygget ved Gasværket over Godsbanegaarden.				
Overbygning 150' L. × 60' Br. × 14 Kr. ..	126,000			
Mure under Broen 124' L. × 80' Fv. × 1 Kr. ....	10,000	—		
Fundamenter under disse .....	2,100	—		
Fløjmure og Fundamenter .....	3,900	—		
Jordarbejde .....	1,000	—		
Bælefundamenter .....	9,000	—		
	152,000.		"	
At overføre ...	152,000.		2,665,500.	"