

Bilag 4.

Overflag over Udgifterne ved Anlægget af en Godsbanegaard ved Kallebodstrand med dobbeltsporet Bane til Vigerslev.

Detaillet Overflag til Plan C.

Projekt 1896.

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab. Hertil anslaaes et Beløb af.....			25,000.	"
2. Fremstilling af Planum og den ny Gasværkshavn. Der er bortkontraheret: Tømmerleverancen til den største Del af Havneanlægget Sordarbejder og Havneanlæg (Parcel I, II og III)....	230,550.	"	1,291,350.	"
Der refterer at bortkontrahere: Leverancen af Tømmer og Volværksarbejder til c. 1,000 løbende Fod Volværk, Duc d'Alber m. m.....	185,000.	"		
Sordarbejder ved Fylbningen af den nuværende Gasværkshavn samt de refterende Dele af Banegaardspladsen	615,000.	"		
Sordarbejder ved Opfyldningen for Remisen	200,000.	"		
			2,521,900.	"
3. Stærking med Vandløb og Beje. Viadukt over Godsbanegaarden. Overbygning 650' L. × 40' Br. × 12 Kr. .. 312,000 Kr. Underbygning, Bælefundamenter m. m..... 88,000 —			400,000.	"
Kulbro over Godsbanegaarden. 800' L. × 10' Br. × 10 Kr.	80,000.	"		
Mafadamisering af ny krum Vej Sønden om Fvægtorvet, inkl. Kloak-, Gas- og Vandledningsarbejder 4,450 □ Fv. à 16 Kr.	72,000.	"		
Mafadamisering af Raj langs ny vestre Gasværkshavn samt af Ramper fra Rajen til Viadukten over Banen ved vestre Gasværk. Langs hele Rajen er et Bælte af c. 60' Bredde ikke mafadamiseret (den nuværende Raj er c. 60' smallere end den projekterede).				
Alt overføre...	552,000.	"	2,546,900.	"