

2. Hovedreparation af ca. 260 Fod<sup>3</sup> Havt Bolværk, hvoraf ca. 60 Fod paa Nord-  
siden af Frederiksholm og ca. 200 Fod paa Sydsiden af Arsenaløen. Hamrene, Beklæd-  
ningen bag Bolværkerne og Spidsplanterne borttages, nye Bolværkspæle rammes, og Hammer,  
Beklædning og Spidsplanter fornyes, ligesom Ankrene lasses, alt fordi Bolværket paa Grund  
af Vilde er i en saadan Tilstand, at mindre Reparationer ere udførlige.

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjspæle og Bedinger:

1. Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, For-  
tøjspæle og Bedinger er opført som paa Finanslovforslaget for 1896—97.

2. Reparation af Pontonbroen mellem Bommens Vagt og den faste Hønsebro.  
Arbejdet bestaar i Reparation, Spartling og Maling af 3 Pontoner samt en mindre  
Reparation af selve Broen.

c. Husbygninger og Glødeovne:

1. Arbejder efter Husbefigtelse ved Værftets Bygninger ekskl. Sømineforpsets Byg-  
ninger ere opførte i et Antal af 20 med et Beløb af 32,845 Kr. Her er kun optaget de  
Arbejder, som ere ansete for de nødvendige.

De foreslaaede Arbejder bestaa i:

Ryholt:

Tømmerstærmerne: Forfærdigelse af 70 nye Klapper med tilhørende Rundstokke til  
de forskellige Tømmerstærmer samt Reparation eller Fornyelse af Beslaget til Klapperne.

Frederiksholm:

Masfinværkstedet med de under Masfinværket hørende Bygninger og Lokaler nemlig:  
Masfinværkstedet, Stomagerværkstedet, Redelsmedien, Kobbermedien og Metalstøberiet, Grov-  
smediens Masfin- og Redelrum og Skibbygningsværkstedets Masfin- og Redelrum. Repa-  
ration af Gulve samt Hvidtnings- og Malerarbejder. 10,500 Kr.

Arbejderne paataenkes fordelte paa 2 Aar; for 1897—98 er opført Halvdelen  
med 5,250 Kr.

Hovedmagasinsbygningen<sup>2</sup> til Beløb 800 Kr. Anbringelse af Panel under Taget  
paa Sejlmagerværkstedets Stoppeloft for at tilvejebringe Lunhed samt af 3 Stkr. 12 Stens  
Tagvinduer sammesteds.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 1,200 Kr. Indretning af et Lokale til Opbe-  
varing af Madratser i Loftetagen ved Opsætning af Bræddeskillerum og Loftsforsfaling,  
Anbringelse af Tagpanel og Tagvinduer med Lysningskasser samt 2 Vinduer i et Skillerum  
og Maling af Lokalet.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 3,200 Kr. Opbrydning af det ældre Plankegulv  
i Centralkontorets Befigtelseslokale, der er stærkt angrebet af Raadenskab, og Genlægning af  
nyt Plankegulv paa Betonunderlag.

Hovedmagasinsbygningen til Beløb 1,665 Kr. Opbrydning af de ældre Plankegulve  
i Magasinskontorets Lokaler Nr. 4 og 6, der ere stærkt angrebne af Raadenskab, og Gen-  
lægning af Betongulve med Cementpuds. Nedtagning af tvende Keoler og nogle Stakitdøre  
og Opsætning af disse igen efter endt Gulvlægning.

Taffelloftsbygningen. Udvidelse af Kompassmagasinet ved Indretning af et Under-  
visningslokale samt Kontor for en Inspektionsofficer. Udførelsen af den heraf følgende For-  
andring af Dampledningen og Anbringelse af en ny Rørdampovn med Ledning og Vand-  
udladere samt Belægning af Gulvet med Linoleum.