

Specifikation.	Bevilling.		Overflag.	
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Overført...	609,000	2,665,500	857,000	2,546,900
Vejrampes m. m. ved Enghavevej, gamle Røgevej o. f. v.:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overflag	28,000			
Der paaregnes anvendt.....			89,600	
Midlertidig Forlægning af Spor ved Gasværkshavnen, Sporindretninger paa Kvægtorvet m. m.:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overflag	25,000			
hvilket Beløb ogsaa nu paaregnes anvendt .			25,000	
		662,000		971,600
<b>4. Overbygning:</b>				
I det oprindelige Overflag beregnes:				
ca. 100,000 Fod alm. Spor à 5 Kr. 25 Ø.	525,000			
ca. 8,000 Fod Havnespor à 7 Kr. ....	56,000			
Tillæg for Sporstifter .....	29,500			
Den nu udarbejdede Plan omfatter ca. 140,000 Fod Spor.		610,500		
Der er indkøbt Spormaterialier til et Beløb af			189,430	
og der maa yderligere købes Spormaterialier				
til et Overlagsbeløb af .....			213,600	
medens der til Sporet's Lægning, Ballastering,				
Sporstifter m. m. paaregnes brugt .....			396,970	
				800,000
<b>5. Hegn:</b>				
I det oprindelige Overflag beregnes hertil				
et Beløb af .....		32,750		
Der paaregnes nu anvendt .....				55,000
<b>6. Telegraph, Mærkesten, Faldvisere og Signaler:</b>				
Hertil beregnes i det oprindelige Overflag				
et Beløb af .....		12,000		
I det det paaregnes at forsyne Godsbanegaarden				
med et fuldstændigt Sporstiftebetjeningsanlæg, medgaar .....				209,000
<b>7. Stationsindretninger og Stationsbygninger:</b>				
<b>Drejestiver:</b>				
Hertil beregnes i det oprindelige Overflag				
et Beløb af .....	89,000			
Der paaregnes nu anvendt.....			26,000	
Båndraner, Fyrgave, alm. Kraner, Brovægte, Kulgaard, Stoppebomme:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overflag				
et Beløb af .....	44,500			
Der paaregnes nu anvendt .....			59,000	
Chaussering og Grusning af Banegaardspladsen:				
Hertil beregnes i det oprindelige Overflag				
et Beløb af .....	110,000			
Der paaregnes nu anvendt .....			148,000	
Alt overføre...	243,500	3,982,750	233,000	4,582,500