

Overslag

over

Udgifterne ved Tilvejebringelse af Dobbeltspor m. m. paa Banestrækningen Roskilde—Korsør.

	Kr.	Kr.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab: For 10, ⁴⁶ Mil à 9,000 Kr. pr. Mil.....	94,140
2. Fremstilling af Planum: Det samlede Jordarbejde paa Banerne og Stationerne andrager 77,000 Kubfvn., der inkl. Sikringsarbejder anslaaes til 6 Kr. pr. Kubfvn.	462,000
3. Overstøring med Veje og Vandløb.....	539,000
4. Overbygning: a. Hovedspor 10, ⁴⁶ Mil b. Sidespor 1, ²⁵ — I alt 11, ⁷¹ Mil Spor à 140,000 Kr.	1,639,400	
Flytning af Spor paa Stationerne anslaaes til.....	65,400	
		1,704,800
5. Banevogterhuse: 20 Stkr. Huse at flytte à 3,000 Kr.....	60,000
6. Hegn: 10, ⁴⁶ Mil Hegn at flytte à 2,000 Kr.	20,920
7. Telegraph, Mærkesten, Faldvisere m. m. at flytte....	15,000
8. Gennemgaaende Blokledning med Linie- og Sta- tionsblokposter: 10, ⁴⁶ Mil à 8,000 Kr.	83,680
Alt overføre....	2,979,540