

| | | |
|--|--------------|-------------|
| | Oversført... | 133,700 Kr. |
| 5. Ombygning af Jernbanebroen over Gudenaå ved Randers (1ste Bidrag) | | 150,000 — |
| <p>Den hovedsagelig af Træ byggede Jernbanebro over Gudenaåen ved Randers er efterhaanden bleven saa medtaget, at man maa anse dens Ombygning for nødvendig. Paa Grund af de særlig ugunstige Bundeforhold i Gudenaåen, der vil kræve, at Pillerne funderes i en Dybde af indtil 65 Fod, maa Overflagssummen sættes til 375,000 Kr. Arbejdet tænkes fordelt paa 2 à 3 Aar, og man har som 1ste Bidrag optaget Forslag om en Bevilling paa 150,000 Kr. for 1897—98.</p> | | |
| | | 283,700 Kr. |

2. Overbygning.

| | | |
|--|-------------|-------------|
| a. Sporets Justering. | | |
| Hovedspor (239 Mil à 2,200 Kr.) | 525,800 Kr. | |
| Sidspor (48 Mil à 520 Kr.) | 25,000 — | |
| <p>Enhedsprisen er forhøjet i Forhold til den ved Finansloven 1896—97 faste Daglønsforhøjelse med henholdsvis 200 Kr. og 20 Kr.</p> | | |
| | | 550,800 Kr. |
| b. Forbrug af Skinner: | | |
| 2,800 Tons à ca. 100 Kr. | 280,000 Kr. | |
| <p>Enhedsprisen er forhøjet med 15 Kr. af Hensyn til stigende Priser paa Skinner. — Forbruget af Skinner er fastsat dels under Hensyn til, at det vil være nødvendigt at indlægge Staalskinner paa ca. 2½ Mil af den jydsk Nordostbane og dels under Hensyn til, at det vil være i høj Grad ønskeligt allerede i 1897—98 at kunne paabegynde en Ombygning af de 45 Pds. Staalskinner paa den jydsk Sydbane med 63 Pds. Staalskinner.</p> | | |
| ÷ Værdien af udvekslede kassable Skinner à ca. 40 Kr. pr. Ton | 92,000 — | |
| | | 188,000 — |
| c. Forbrug af Sveller og Sporstiftetømmer: | | |
| Til Sveller (ca. 200,000 Stkr.) | 600,000 Kr. | |
| Til Sporstiftetømmer (ca. 90,000 løbende Fod) | 36,000 — | |
| | | 636,000 Kr. |
| ÷ Værdien af kassable Materialier (efter Fra- drag af Omkostninger) | 40,000 — | |
| | | 596,000 — |
| d. Udveksling af: | | |
| ca. 530,000 løb. Fod Skinner | 58,300 Kr. | |
| <p>Beløbet er forhøjet af den under Konto 2 a. anførte Grund.</p> | | |
| ca. 200,000 Stkr. Sveller | 64,000 — | |
| Sporstiftetømmer | 9,000 — | |
| | | 131,300 — |
| e. Transport af Skinner og Sveller: | | |
| 239 Mil à 200 Kr. (som hidtil) | 47,800 — | |
| f. Sporstifter og Rrydsninger (som hidtil) | 70,000 — | |
| g. Forbindelsesdele: | | |
| Almindelig Vedligeholdelse, 239 Mil à 200 Kr. | 47,800 Kr. | |

Alt overføre... 47,800 Kr. 1,583,900 Kr. 283,700 Kr.