

	Overtørt.	3,300 Kr.
n. 1.	Badst af Tæpper, Røjetøj m. m., med	800 —
3.	Anskaffelser til Hovedmagasinet inkl. Fadeværksmagasinet, med	1,500 —
5.	Anskaffelser til Proviantmagasinet, med	500 —
6.	Abskilling, med	500 —
	Tilsammen.	6,600 Kr.

Hvad Posterne b., g., i., k., n. 1., 3. og 6. angaar, er Forhøjelsen begrundet i, at det har vist sig ugørligt at fyldestgøre de stillede Krav til disse Poster for de hidtil paa disse opførte Beløb, og hvad Posterne f. og n. 5. angaar, er Forhøjelsen begrundet i, at der i de senere Aar ved Besigtelse er kastet en Del Emballage, hvilken nødvendigvis efterhaanden maa erstattes.

Til I. C. IV. Vedligeholdelse af Værftet med Bygninger og Inventarium.

a. Større Reparationsarbejder:

1. Hovedreparation af Bolværket paa nordre Side af Brohovedet mellem Vedningerne Nr. 2 og 3. Fornyelse af Bolværket i en Længde af ca. 60 Alen paa Grund af dets meget forfaldne Tilstand. Arbejdet var opført for Finansaaret 1897—98, men paa Grund af, at det viste sig paatrængende nødvendigt at maatte foretage et Bolværksarbejde langs Nyholms Østside udfør den sydlige Del af gamle østre Taffeladshus, blev førstnævnte Arbejde udført til det følgende Finansaar og opføres derfor her paany.

2. Hovedreparation af ca. 260 Fod lavt Bolværk paa Sydsiden af Arsenalen Gamrene, Beklædningen bag Bolværket og Spidsplanterne borttages, nye Bolværkspæle rammes og Hammer, Beklædning og Spidsplanter fornyes ligesom Anterne lasses, alt fordi Bolværket paa Grund af Vælde er i en saadan Tilstand, at mindre Reparationer ere udsførlige.

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjpæle og Vedinger:

1. Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortøjpæle og Vedinger er opført som paa Driftsplanen for 1897—98, dog afrundet op ad med 30 Kr.

2. Reparation af Pontonbroen ved Rytløb. Reparation, Spartling og Maling af 7 Stk. Pontoner samt en mindre Reparation af selve Broen, til et samlet Beløb af 9,500 Kr. Arbejdet paatænkes fordelt paa 2 Finansaar saaledes, at for 1898—99 opføres 5,000 Kr., medens Resten opføres for 1899—1900.

c. Husbygninger og Glødeovne:

1. Arbejder efter Husbesigtelse ved Værftets Bygninger ekskl. Søminekorpsets Bygninger ere opførte i et Antal af 27 med et Beløb af 49,550 Kr. Her er kun optaget de Arbejder som ere ansøgte for de nødvendigeste.

De foreslaede Arbejder bestaa i:

Nyholm:

Baghuset med tilhørende Mønstringshus ved Bommen. Eftersyn og Maling af den udbvendige Beklædning samt af Zinktaget med Hængerender.

Arbejdsstue Nr. 16. Indretning af tvende Omklædningslokaler for Haandværkere og Arbejdere under Skibbygmesteren ved Flaaden, hvorunder Opførelse af en ny Skorsten, Anbringelse af tvende Kaffelovne m. m.