

Bilag I.

Summarisk Overslag

vedrørende nye Afviserbærker, Omlægning af Skraaninger m. m. i Frederik VII.'s Kanal ved dennes Uddybning.

	Kr.
a. 3 Tilfælde af Uddybning til 12 eller 13 Fod:	
1,100 Løb. Fod Afviserbærk ved Undvigeplasserne à 25 Kr.	27,500
3,000 " " Stenfastning, Støttevæg, Stenglaciis og Græstørbefflædning m. m. à 8½ Kr.	25,500
1,100 " " Stenglaciis og Græstørbefflædning à 2½ Kr.	2,750
3,250 " " Trækvej at gruse à 1 Kr.	3,250
Fortøjningspæle samt Flytning af et Stykke af Telegrafslinien	1,000
	60,000
b. 3 Tilfælde af Uddybning til 14 eller 15 Fod:	
1,100 Løb. Fod Afviserbærk ved Undvigeplasserne à 25 Kr.	27,500
3,000 " " Stenfastning, Støttevæg, Stenglaciis og Græstørbefflædning à 8½ Kr.	25,500
10,000 " " Stenbefflædning og Græstørbefflædning à 2½ Kr.	25,000
13,000 " " Trækvej at gruse à 1 Kr.	13,000
Fortøjningspæle	2,000
Forandring af Drejebroen samt Flytning af Telefonlinien og Signaltraadtræk	10,000
	103,000