

Bilag III.

Summariff Overtslag
 vedrørende Beføstningen ved Tilvejrbringelse af
 12 Fods Dybde
 gennem den indre Del af Simfjorden.

	Kr.	Kr.
a. Ved Uddykning af Dragløbet, Veistrupløbet og Frederik VII's Kanal uden Udvidelse af sammes vestre Havn:		
1. Dragløbet, 12,800 Kubfvn. at optage à 10 Kr.	128,000
2. Veistrupløbet, 16,500 Kubfvn. at optage à 10 Kr.	165,000
3. Frederik VII's Kanal og Partiet uden for sammes vestre Havn, Bærter i Kanalen (se Bilag I. a.).....	60,000	
Fyld at optage:		
11,600 Kubfvn. Kalk under Vandet à 20 Kr.	232,000	
800 — — do. over do. - 12 —	9,600	
21,100 — — Sand under do. - 10 —	211,000	
3,000 — — do. over do. - 5 —	15,000	
Leje og Drift af en Bugterbaad i 2 Aar for at hjælpe Skibene forbi Uddykningsmaskinerne	25,000	
		552,600
4. Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—3.....	84,400
		930,000
b. Ved Uddykning af Dragløbet, Veistrupløbet og Frederik VII's Kanal, samt Udvidelse af dennes vestre Havn:		
1. Dragløbet, 12,800 Kubfvn. at optage à 10 Kr.	128,000
2. Veistrupløbet, 16,500 Kubfvn. at optage à 10 Kr.	165,000
3. Frederik VII's Kanal: Bærter i Kanalen (se Bilag I. a.).....	60,000	
Udvidelse af den vestre Kanalhavn (se Bilag II.)	316,000	
Fyld at optage:		
11,600 Kubfvn. Kalk under Vandet à 20 Kr.	232,000	
800 — — do. over do. - 12 —	9,600	
18,600 — — Sand under do. - 10 —	186,000	
3,000 — — do. over do. - 5 —	15,000	
Bugterbaad som ovenfor	25,000	
		843,600
4. Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—3.....	113,400
		1,250,000
c. Ved Uddykning af Dragløbet og Veistrupløbet samt et Løb over Løgstør Grunde:		
1. Dragløbet, 12,800 Kubfvn. at optage à 10 Kr.	128,000
2. Veistrupløbet, 16,500 Kubfvn. at optage à 10 Kr.	165,000
3. Løb over Løgstør Grunde, 45,300 Kubfvn. at optage à 12 Kr.	543,600
4. Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—3.....	83,400
		920,000