

Bilag V.

VI 10112

Sammariff Overslag
vedrørende Befoetningen ved Tilvejebringelse af
14 Fods Dybde
gennem den indre Del af Limfjorden.

	Kr.	Kr.
a. Ved Uddybning af Dragløbet, Beistrupløbet og Frederik VII's Kanal, sidstnævnte til Dels efter Tørlægning, samt Udvidelse af den vestre Havn.		
1. Dragløbet, 24,800 Kubfvn. at optage à 10 Kr.		248,000
2. Beistrupløbet, 34,300 Kubfvn. at optage à 10 Kr.		343,000
3. Frederik VII's Kanal:		
Bærter i Kanalen (se Bilag I. b.)	103,000	
Udvidelse af vestre Kanalhavn (se Bilag II.)	316,000	
Syld at optage:		
27,200 Kubfvn. Kalk under Koten 0 à 14 Kr.	380,800	
6,500 — do. over do. 0 - 12 —	78,000	
24,300 — Sand under Vand dels i Kanalen dels i Løbet uden for den vestre Kanalhavn à 10 Kr.	243,000	
10,400 — Sand under Koten 0 à 7 Kr.	72,800	
8,700 — do. og Løs Kalk over Koten 0 à 5 Kr. ...	43,500	
		1,237,100
4. Midlertidigt Løb med 10 Fods Dybde over Løgstør Grunde at udgrave (16,000 Kubfvn.) og vedligeholde i 3 Aar		250,000
5. Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—4		211,900
		2,290,000
b. Ved Uddybning af Dragløbet og Beistrupløbet samt et Løb over Løgstør Grunde:		
1. Dragløbet, 24,800 Kubfvn. at optage à 10 Kr.		248,000
2. Beistrupløbet, 34,300 Kubfvn. at optage à 10 Kr.		343,000
3. Løb over Løgstør Grunde, 68,900 Kubfvn. at optage à 12 Kr.		826,800
4. Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—3		142,200
		1,560,000