

Til 6. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

|   |        |     |       |
|---|--------|-----|-------|
| 1. Christiansborg Slot:   |        |     |       |
| Til Istandsættelse af Hovedgestimsen paa Christiansborg Slotskirke .....  | 9,000  | Kr. | " D.  |
| 2. De civile Ministeriers Bygninger:  |        |     |       |
| Til Afhjælpning af Svampstade ved Tagbjælkelaget i Rancellibygningen .....  | 850    | —   | " —   |
| 3. Bernstorff Slot:   |        |     |       |
| Til Ombygning af en Skorsten samt Ommuring og Eftersyn af de i sammes Nærhed værende Bjælkelag og Skillerum ..... | 2,565  | —   | " —   |
| 4. Fredensborg Slot:  |        |     |       |
| Til Afhjælpning af Svampstade i Slottets gamle Kavalerbygning .....   | 137    | —   | 25 —  |
| 5. Odense Slot:   |        |     |       |
| Til Fornyelse af den i den indre Gaard værende Underlørselsbygning .....  | 1,194  | —   | " —   |
| 6. Aalborg Slot:  |        |     |       |
| Til Afhjælpning af Svampstade i 2de Kælderrum .....   | 300    | —   | " —   |
| 7. Amtmandsboligerne:   |        |     |       |
| a. Til Afhjælpning af Svampstade i Amtmandsboligen paa Rindomgaard .....  | 970    | —   | " —   |
| b. Til Afhjælpning af Svampstade i Thisted Amtmandsbolig .  | 1,365  | —   | 73 —  |
| c. Til Afhjælpning af Svampstade i Vejle Amtmandsbolig ...  | 100    | —   | " —   |
|   | <hr/>  |     |       |
|   | 16,481 | Kr. | 98 D. |

ad 1. Efter at en af Sandstenskonsollerne i Hovedgestimsen paa Christiansborg Slotskirke var falden ned, blev der foretaget en nærmere Underøgelse af Hovedgestimsen. Da det ved denne Underøgelse viste sig, at en Del af Konsollerne vare sprængte af Rusten fra de Sernantere, hvormed de vare befæstede, saaledes at der var Fare for yderligere Nedstyrning, og at en Del af Rudslen var gaaet løs, samt at Jugerne i Sandstensledene trængte til Udfyldning, maatte der straks skrides til Afhjælpning af disse Mangler. Det Beløb af 9,000 Kr., der antages at ville medgaa hertil, søges herved bevilget.

ad 2. Da der har vilst sig Svamp i Tagbjælkelaget i Rancellibygningen, vil det være nødvendigt at forny de angrebne Dele af Spær og Tagbjælker samt at opsætte et nyt Sprængværk, hvortil Bjælkerne kunne fastboltes. Hertil samt til Rensning og Supplerings af Murværket, Anbringelse af Jodstykker samt Omlægning af Loftsgulbet vil medgaa et Beløb af 850 Kr., der herved søges bevilget.

ad 3. Det har vilst sig, at Røllensforstenen paa Bernstorff Slot ved den stærke og stadige Indfrysning gradvis opvarmes saa stærkt igennem de overliggende Etager, at Murværket faar en saa høj Varmegrad, at det vil kunne medføre Brandfare. Til Forebyggelse heraf bør der inarest foretages en delvis Ommuring og Eftersyn af alle de Bjælkelag og Skillerum, som ere i Nærheden af det nævnte Skorstensrør, hvorhos det derbærende Træværk og Panelet m. v. maa nedtages, og Træet erstattes med Stukformer og Rabspuds. Samtidig paatænkes det at give Skorstenen de nu brugelige Dimensioner. Udgiften herved vil andrage 2,565 Kr., der foreslaas bevilget.