

Soffelen ved Kommandantboligen og Murværket over samme samt af Hovedtrappen, fremdeles til Istandsættelse af Portalen med tilhørende Ringmur ved Voldgaden og af Pillerne ved den saakaldte „grønne Bro“.

ad 10. Det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg.

Beløbet 2,530 Kr. agtes anvendt til Maling af alle udvendige Porte, Døre og Vinduer i samtlige Bygninger samt Eftersyn og Reparation af Træværket og Smedebeslagene.

ad 11. Christian den VIIIs Palæ paa Amalienborg.

Beløbet 2,625 Kr. agtes anvendt til Maling af alle udvendige Porte, Døre og Vinduer i samtlige Bygninger samt Eftersyn og Reparation af Træværket og Smedebeslagene.

ad 16. Kong Christian den Vs Statue paa Kongens Nytorv i Kjøbenhavn.

Da den med Fergitter og Sandstenspiller indbegnede Plads omkring Statuen er i en meget forfalden Tilstand, vil det være nødvendigt at foretage forskellige Istandsættelsesarbejder ved samme, hvoriblandt fremhæves Optagning af den nuværende forfaldne Glibelægning og Anbringelse af Asfalt med Betonunderlag, Tilvejebringelse af Afløb fra Terrænet til Kloafen paa Kongens Nytorv, Rensning og Istandsættelse af Sandstenspillerne, Sollerne og Statuens Fodstykke samt Istandsættelse og Maling af Fergitteret og Anbringelse af en ny Ferglaage heri. Til disse Arbejder vil medgaa et Beløb af 3,650 Kr., der herved søges bevilget.

ad 17. Charlottenlund Slot.

Beløbet 4,511 Kr. agtes anvendt til Istandsættelse og delvis Fornyelse af Stakitler og Plankeværker om og ved Slottets Park.

ad 18. Bernstorff Slot.

Beløbet 1,546 Kr. agtes anvendt dels til Fornyelse af et Asfaltgulv samt nogle Bræddegulve og en Kølbertrappe i Marketerieret, dels til Dræning omkring Slottet mod Syd, Vest og tildels mod Øst for at hindre Vandets Indtrængen gennem Murene.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Den Ildebrand, som ødelagde største Dele af Slottet i Maret 1859, berørte som bekendt ikke Porttaarnet, der ikke i umiddelige Tider har været underkastet Restauration. Ved et nu foretaget Hovedeftersyn af samme har det vist sig, at Kobberdækningen paa Spiret er saa utæt, at det ikke er muligt at sætte dette i forvarlig Stand ved Løsning, samt at Træværket paa Grund af Vandets Indtrængen er smuldraadent inde under Kobber- og Blydækningen, saaledes at Spiret under Storm bevæger sig stærkt og alt hælder noget mod Sydøst.

Det maa derfor anses paatrængende nødvendigt at foretage en fuldstændig Omdækning af Spiret i Forbindelse med en Hovedstandsættelse og Fornyelse af Træværket. Hertil vil medgaa 23,861 Kr. Resten 1,125 Kr. agtes anvendt til Eftersyn og Fjernisering af Vinduer og Døre i selve Slottet.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det opførte Beløb 9,536 Kr. agtes anvendt saaledes:

a. Til Afhjælpning af forskellige Mangler	4,676 Kr.
b. Til Anbringelse af Skifersløbænte under Vinduerne i Hovedbygningen, Ottefantsbygningerne og i Kirken samt Omdækning af Tagene paa Proviantskriverbygningen og Sygehushbygningen	4,860 —
	<hr/>
	9,536 Kr.