

gennemsnitligt for hvert Aar 12,446 Kr. 69 Ø., hvori ikke er medregnet de aarligt til almindelige Vedligeholdelsesarbejder og Bygningsinventar bevilgede 8,000 Kr.

De ved disse store Udgifter udførte Bygningsarbejder have selvfølgelig forbedret Forholdene paa mange Omraader, og der er ved dem raadet Bod paa adskillige af de værste fængelsmæssige og hygiejniske Mangler ved denne gamle Straffeanstalt; men der findes endnu saa store Mangler ved Bygningerne, at det — hvis disse skulle benyttes til Straffeanstalt i en længere Arrække — vil være nødvendigt endnu at udføre forskellige omfattende Bygningsarbejder, der ville kræve saa store Udgifter, at Beføstningerne paa dette Omraade i en længere Tidsperiode næppe vil blive mindre end i de senest forløbne 7 Aar.

Af disse forestaaende Bygningsarbejder skal man tillade sig at nævne:

1. Ombygning af den til Dronningensgade vendende Ydermur af Celleafdeling A. Denne Mur er fuld af store Revner og staar ikke længere i Lod. Fængslets bygningstilhørsforende, Murmester S. S. Bruun, har derfor flere Gange henledet Opmærksomheden paa, at det næppe vil være forsvarligt at lade den staa i ret mange Aar. Da Cellebygningen er i 3 Etager — foruden Kælder — og af en ikke ringe Vægt, og da der ved Murens Nedrivning og Ombygning vilde kræves en omfattende Afstivning af den øvrige Del af Bygningen, vilde dette Arbejde medføre en ganske betydelig Udgift.

2. Fornyelse af samtlige Tagrender og Nedløbsrør. Ved den almindelige aarlige Vedligeholdelse ere Tagrender og Nedløbsrør reparerede, naar det har været nødvendigt; at forny dem har derimod ikke kunnet ske i en længere Arrække, da det omfattende Bygningskompleks kræver saa store Vedligeholdelsesudgifter paa mangfoldige Omraader. Den Tid er derfor nær, da alle disse Rønder og Rør maa fornyes, hvad der vil nødvendiggøre en særlig Bevilling af ikke ringe Størrelse.

3. Isolering af Murene i Tugthusbygningen samt Hovedreparation af den saakaldte Stengang i denne Bygnings Kælderetage, der danner Forbindelsesvejen mellem flere af Anstaltens Bygninger.

Tugthusbygningen, der er flere Hundrede Aar gammel, er opført i en Tid, da der ikke blev lagt Isolering i Murene. Disse ere derfor meget medtagne af Fugtighed, og hvis Anstalten skal benyttes i en længere Arrække, vil det for at standse Ødelæggelsen, medens det endnu er Tid, være nødvendigt at foretage dette omfattende og kostelige Arbejde. Samtidig bør den nævnte Stengang underkastes en Hovedreparation, idet den, da der ad den haves Udgang til Anstaltens forskellige Afdelinger, bør betris for den kolde og flammende Kælderluft og have et ordentligt Udseende.

4. Isolering og Afsløtning af Murene i Celleafdeling B.

Dette Arbejde bør udføres for at forbedre de hygiejniske Forhold i de foromhandlede 9 fugtige og usunde Kælderceller.

5. Forbedring af Opvarmning og Ventilation af begge Celleafdelinger og Sygehuset.

Dette behøver næppe nærmere at motiveres, idet Manglerne ved Kaffeløbene og Ventilationen paa disse Steder ere omtalte foran under „de uheldige hygiejniske Forhold i Straffeanstalten“.

Endelig skal man bemærke, at hvis Forslaget om Opførelse af en ny Straffeanstalt bliver gennemført i en nær Fremtid, ville ikke alene alle disse forestaaende Arbejder kunne undgaaes, men af det paa Finanslovsforslaget for 1898—99 opførte Beløb til Hovedudbedringer vil kunne spares følgende Summer:

1) til Forhøjelse af Murene mellem Stjernegaardene ved Celleafdeling B. samt Hoveddistandsfættelse af disse Mure.....	2,824 Kr. 10 Ø.
2) til Indlægning af Gas i Kirken.....	1,283 — 53 —

I alt... 4,107 Kr. 65 Ø.

idet der ikke er Grund til at udføre disse Arbejder, hvis Straffeanstalten skal flyttes i Løbet af et Par Aar.

ad IV. Hvad endelig angaar Bygningernes forholdsvis store Brandfarlighed, skal man i al Korthed meddele følgende Oplysninger: