

øverste Bjælkelag lægges et Sikkerhedsbælte af Beton. Selve Gulvene lægges med bonet Træ. Forbindelsen mellem den ældre og den ny Bygning sikres behørig ved Brandmur og Jærndøre.

Med Hensyn til Samlingernes Forhold under selve Byggearbejdet og deres Opstilling i de ny Votaler bemærkes, at Tilbygningen kan opføres og gøres fuldt færdig, uden at dette medfører nogen Forstyrrelse

for Samlingerne. De overføres derefter til de umiddelbart tilstødende Rum.

Ved Gennemførelsen af den her forelagte Plan vil den danske Samling og Folkesmuseet opnaa fuldt tilfredsstillende Forhold. En lige saa tiltalende Ordning vil kunne træffes for de andre Samlinger og for de øvrige Palæforhold, naar Tiden maatte være kommen til at stride videre.

Oversigt

over

Omfostringerne ved en Udvidelse og delvis Omdannelse af Prinsens Palæ.

Hovedbygningen mod Stormgade.

Mur- og Stenhuggerarbejde	Fr.	Fr.
Tømmerarbejde	398,200	
Jærnbjælker	35,800	
Snedker- og Glarmesterarbejde	56,400	
Blikkenslagerarbejde	93,300	
Malerarbejde og Dekoration	7,500	
Jærnfodder og Jærndøre	27,500	
Bygning	13,900	
Bygningsledning	900	
Bygmesterhonorar 4 pCt. c.	25,340	
Tilfældige og uforudsete Udgifter	10,000	
	<hr/>	
	668,840	668,840

Hjørnebygningen.

Mur- og Stenhuggerarbejde	Fr.	
Tømmerarbejde	48,780	
Jærnbjælker	4,450	
Blikkenslagerarbejde	3,500	
Snedker- og Glarmesterarbejde	5,140	
Malerarbejde	4,400	
Bygningsledning	2,000	
Bygmesterhonorar 4 pCt. c.	2,800	
Tilfældige og uforudsete Udgifter	2,000	
	<hr/>	
	73,070	73,070