

Kr. Kr.
Overført 22,060.

Ved Horsens Straffeanstalt.

| | | |
|--|---------|--|
| Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ifølge Arkitekt | Kr. | |
| → Estrup's vedlagte Overslag | 7,500. | |
| Hertil kommer: | | |
| Til Arbejdsdusører til Fanger | 600. | |
| Til en Murpolerer | 900. | |
| Til en Blytækker | 100. | |
| For Tilsyn med Fængslets Brandvæsen | 200. | |
| For Tilsyn med Bygningsvæsenet | 660. | |
| Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse | 1,400. | |
| | 3,860. | |
| | 11,360. | |

Hovedudbedringer:

- Efter vedlagte af Arkitekt Estrup affattede Overslag med Motivering af hver enkelt Post foreslaas følgende Arbejder udførte ved denne Anstalt, nemlig:
1. Omlægning af Røttingulvet 690.
 Det nuværende Betongulv i Røttinget er saa medtaget og huller, at en Omlægning af nyt Gulv er nødvendig. Det foreslaas hertil at anvende „Stromberga“ Gulvfliser og samtidig at regulere Gulvets Fald.
 2. Fornyelse af 3 Røgetedler i Røttinget m. m. 2,210.
 Af de nuværende 4 Røgetedler ere de 3 saa daarlige, at de enten maa underkastes en kostbar og uegge holdbar Reparation eller fuldstændig fornyes. En af Rødlerne er saa utæt, at der maa koges i særskilte løse Beholdere. Det maa meget anbefales samtidig at forandre den af Renligheds-hensyn uheldige Opstilling til Bæg ved Anbringelse af Rødlen paa fritstaaende Bord med Skiferplade.
 3. Udbedring ved delvis Fornyelse af udvendigt Beslag 370.
 Det udvendige Beslag paa Vinduer og Døre i Inspektørens og Præstens Bolig samt i østre og vestre Pavillon trænger dels til grundigt Eftersyn og Besæftelse, dels til Fornyelse.
 4. Istandsaettelse af Kirkens Indre 1,246.
 Kirkens Indre trænger til en Hovedudbedring ved Reparation paa Bægge, Olemaling af Pulpitur og Stolestader, Fernisering af Gulv samt Fornyelse af Betræet paa Prædikestol og Draperier under Pulpituret.
 5. Forhøjelse af Skorstenspiberne paa nordre og søndre Fløj 782.
 De 8 Skorstene i nordre og søndre Fløj trænge til Forhøjelse med ca. 3 Alen, for at undgaa de hyppige Nedslag af Vinden og dermed følgende Røgudslag, som foranlediges ved at Tagrygningerne paa østre og vestre Fløj ere højere end de ovennævnte Skorstenspiber.
 6. Lægning af Asfaltgulv i 8 Enkeltmandsgaarde 1,080.
 Enkeltmandsgaardenes Belægning med Tjærebeton er meget slidt og huller og har viist sig uholdbar. Den foreslaas erstattet af Asfaltgulv paa Betonunderlag og Faldet reguleret.

Alt overføre . . . 17,738. 22,060.