

vekslende større og mindre Rum, saaledes som de kræves for de forskellige Ved i Samlingerne. Pladsen er benyttet fuldt ud, uden at noget er ofret paa arkitektonisk Virkning. Rummenes Indre tænkes behandlet holdt og svarende til Brugen, dertil smagfuldt og tiltalende, men uden færlig og fremtrædende Dekoration. Rummenes Form, deres Dybde og Højde (8 Alen for 1ste og 2den Etage, 7 Alen for 3dje Etage) passe for de Samlinger, de skulle indeholde. Ligeledes vil Gulvarealet være tilstrækkeligt, idet det med sine 8,644 Kv.=Alen temmelig nøje svarer til, hvad der for den danske Samling samt Folkemuseet blev forlangt ved det i Rigsdagssamlingen 1891—92 forelagte Projekt, nemlig i alt 8,000 Kv.=Alen:

1. Etage vil faa	2,358	Kv.=Alen
2. — — —	3,434	—
3. — — —	2,852	—
	<hr/>	
	8,644	Kv.=Alen.

Af Hensyn til Sikkerheden tænkes Tilbygningens Stueetage forhøjet med Jærnsfodder. Til Bjælkelagene anvendes Jærn, Mellemrummene udfyldes med Beton og over øverste Bjælkelag lægges et Sikkerhedsdække af Beton. Selve Gulvene lægges med honet Træ. Forbindelsen mellem den ældre og den ny Bygning fikres behørig ved Brandmur og Jærndøre.

Med Hensyn til Samlingernes Forhold under selve Byggearbejdet og deres Opstilling i de ny Lokaler bemærkes, at Tilbygningen kan opføres og gøres fuldt færdig, uden at dette medfører nogen Forstyrrelse for Samlingerne. De overføres derefter til de umiddelbart tilstødende Rum.

Ved Gennemførelsen af den her forelagte Plan vil den danske Samling og Folkemuseet opnaa fuldt tilfredsstillende Forhold. En lige saa tiltalende Ordning vil kunne træffes for de andre Samlinger og for de øvrige Palæforhold, naar Tiden maatte være kommen til at stride videre.

Oversigt

over

Omkostningerne ved en Udvidelse og delvis Omdannelse af Prinsens Palæ.

Hovedbygningen mod Storgade.

	Kr.	Kr.
Mur og Stenhuggerarbejde	402,100	
Tømmerarbejde	37,200	
Jernbjælker	57,300	
Snedter- og Glarmesterarbejde	94,900	
Blikkenslagerarbejde	7,772	
Malerarbejde og Dekoration	28,900	
Jærnsfodder og Jærndøre	13,900	
Byledning	900	
Bygmesterhonorar 4 pCt. c.	25,735	
Tilfældige og uforudsete Udgifter	10,000	
	<hr/>	
	678,707	678,707

Hjørnebygningen.

	Kr.	Kr.
Mur- og Stenhuggerarbejde	50,170	
Tømmerarbejde	5,350	
Jernbjælker	4,200	
Blikkenslagerarbejde	5,560	
Snedter- og Glarmesterarbejde	4,822	
Malerarbejde	2,200	
Bygmesterhonorar 4 pCt. c.	2,968	
Tilfældige og uforudsete Udgifter	2,000	
	<hr/>	
	77,270	77,270

Alt overføre . . . 755,977