

1. Sygebygningen (se Plan III).

Af Hensyn til Terrainoverfladens ringe Højde lade de for Opvarmningen og Ventilationen m. v. fornødne Kælderum sig kun tænke temmelig lidet under Jordlinien, og man har derfor fundet det hensigtsmæssigt at indrette en Etage under hele Bygningen og tillige at gøre den fremkomne Underetage af en saadan Højde, at Rummene kunne finde Anvendelse til forskellige Formaal, hvorved blandt andet opnaas at indskrænke nogle af de øvrige Bygningers Størrelse. Som det fremgaar af Planen findes i den paagældende Etage — foruden de Rum, der ere nødvendige til Installationerne for Opvarmnings- og Ventilationsstyret m. v. — saaledes Forraadsrum til Røffen-afdelingen, Bade- og Klosetrum, en Del Værelser for gifte og ugifte Funktionærer og endelig 3 Rum til Depoter, hvoraf de tvende største tænkes saaledes indrettede, at de kunne anvendes til Sygestuer, hvis en ubdvidt Belægning under ekstraordinære Forhold maatte blive nødvendig. Etagen er givet en Højde af $4\frac{1}{4}$ °, hvoraf kun omtrent $\frac{3}{4}$ ° under Jordlinien.

I de tvende øverste Etager ere de egentlige Sygestuer med alt Tilbehør indrettede. Med Hensyn til Sygestuernes Arealer er man ved Beregningen af disse gaaet ud fra de samme Krav, der vare opstillede i Programmet, hvorefter Projektet af 28de Juni 1892 udarbejdedes, idet der til Stuer med fra:

4—12 Senge er beregnet	90 □'	pr. Seng,
til Stuer med 2 Senge	100 □'	— — og
til do. med 1 Seng	120 □'	— —

dog med nogen Forøgelse for Officersværelsernes Bedkommende, hvilket ogsaa var krævet i ovennævnte Program. I dette var endvidere med Hensyn til Højden forlangt ca. $13\frac{1}{2}$ Fod, hvilken gav 1,200 Kubfd. pr. Seng i de større Sygestuer og noget mere i de smaa. Efter foretagne Sammenligninger med Forholdene i andre Hospitaler og navnlig under Hensyn til Bastionens særdeles fri og luftige Beliggenhed har man fundet det forsvarligt at indskrænke Højderne i de paagældende tvende Etager til 12', hvilket giver 1,080 Kubfd. pr. Seng i de større Stuer og noget mere i de smaa. Ved denne Reduktion indvindes nogen Besparelse ved Opførelsen, medens de sanitære Forhold ikke kunne antages at være blevne forringede.

De 100 Sygesenge, hvortil der er Plads i disse tvende Etager, ere fordelte i Stuer med 12—6—4—3—2 og 1 Seng saaledes, at der i hver Etage findes 50. Ved Fordelingen har det været magtpaaliggende at indrette særlige Indgange og Trapper for Officersafdelingen, der indeholder 8 Senge, og for Afdelingen til Kvinder og Børn, der rummer 16 Senge. Disse tvende Afdelinger ere lagte i den yderste Ende af Bygningens vestre Fløj, henholdsvis i Stuen og paa 1ste Sal. I den yderste Ende af østre Fløj er endvidere i Stueetagen truffet saadanne Foranstaltninger, at særlige Sygdomme, f. Ex. Hud- og Kønssygdomme, om det maatte ønskes, kunne holdes delvis affondrede. Der er saaledes indrettet særlige Klosetter m. v. og — i Kælderetagen — Bade for saadanne syge.

I øvrigt rumme Etagerne de for Driften nødvendige Lokalteter saasom Værelser til Læger, Sygeplejerster, Læskøkkener, Bade og Klosetter m. v., hvoriblandt særlig skal nævnes i Stueetagen en Kirkesal og paa 1ste Sal 1 Operationsstue med tilhørende Lokalteter samt 1 Dagrum for Rekonvalescenter.

Tagetagen er gjort saa lav, at den ikke kan anvendes til Nytterum.

Angaaende Bygningskonstruktioner og de forskellige Rums Udstyrelse tænker man i alt væsentligt at følge de i Projekt af 1892 givne Anvisninger.

Opvarmningen er i de tvende øverste Etager beregnet iværksat ved Varmevandsapparater, hvis Vand opvarmes ved Damp fra Kedelhuset; til Underetagen er beregnet Dampvarmeledere.

2. Isolerbarakken (se Plan IV).

Medens alle Hospitalets øvrige Bygninger foreslaas opførte som grundmurede og for Størstedelen hvilende paa Vælefundamenter, er Isolerbarakken tænkt konstrueret af Træ og hvilende paa en Betonplan. Man opnaar herved dels nogen Besparelse ved Opførelsen, dels en lettere Udvej til at fjerne og erstatte Bygningen, hvis den efter