

Kalkulatorisk Overslag over Beføjningen.

Dynamo. (Schuckerts A. F. 21) med Reguleringsmodstand ...	Rr. 2,300	
Strømfordelingsbord med Maaleapparater	— 500	
Ledninger og Installation	— 200	Rr. 3,000
Dampmaskine inkl. Opstilling og Rørledninger	—	4,000
Akkumulatorbatteri. Fuldt opstillet Batteri 63 Celler (Ak- kum.-Akt.-Gesellschaft E. 16)	Rr. 5,700	
Celler til 20 Celler	— 450	
Strømfordelingsbord med Maaleapparat	— 500	
Ledning og Installation	— 350	— 7,000
Installationen af 400 Lamper inkl. Ledninger i Lampelegemer à 25 Kr. pr. Lampe	—	10,000
Hovedledningen. (300 Meter ca. 80 m/m ²) inkl. Bæle og Dplægning ..	—	1,500
Reserveledning til Søminekorpsets Maskinhus. (300 Meter ca. 60 m/m ²) inkl. Medlægning	—	1,500
		<u>tilsammen... Rr. 27,000</u>

Søminekorpset, den 25de Januar 1899.

sign. Juhnke.

For Afskriftens Rigtighed attesteres

Den 20de November 1899.

C. Hedemann.