

ad 4. Overslagssummen til Anlæg af Sidespor m. m. paa Jodby Holdeplads, 11,800 Kr., fordeles sig saaledes:

Jordarbejde	300 Kr.
Sporarbejde	6,400 —
Bejarbejde	2,400 —
Sikringsanlæg	2,000 —
Tilfældigt og uforudset	700 —
Σ alt...	11,800 Kr.

ad 5. Overslagssummen til Anlæg af Væssespor m. m. paa Horsens Station, 10,000 Kr., fordeles sig saaledes:

Jordarbejde	2,700 Kr.
Støttemur	900 —
Sporarbejde	3,700 —
Vej- og Kørledningsarbejde	1,200 —
Hegnssarbejde	800 —
Tilfældigt og uforudset	700 —
Σ alt...	10,000 Kr.

ad 6. Overslagssummen til Udvidelse af Sig Billetsafgæstet til Holdeplads med offentligt Sidespor samt Krydsningsspor fordeles sig saaledes:

Jordarbejde, Afvanding m. m.	2,000 Kr.
Sporarbejde	14,800 —
Flytning af Hegn, nyt Plankeværk, Stakit, Led, Sikkerhedsrækværk, Brolægning af Gaardsplads m. m.	2,000 —
Hovedbygning	11,000 —
Dobbelt Portørbygning	7,500 —
Udhus	4,000 —
Perron	900 —
Trinbrædt	700 —
Folde	1,200 —
Stærnkule, Brønd m. m.	500 —
Sikringsanlæg	9,000 —
Telegrafledningerne A og C.s Indførelse paa Holdepladsen	1,300 —
Plantning	150 —
Inventar	800 —
Tilfældigt og uforudset	2,650 —
Σ alt...	58,500 Kr.

ad 7. Overslagssummen til Udvidelse af Esbjerg Havnespor fordeles sig saaledes:

3,000 Løb. Jod almindeligt Spor	13,500 Kr.
200 — forskæntet Spor til Anbringelse i Brolægning	1,200 —
Sporstifter	4,000 —
Sporstoppere, tilfældigt og uforudset	1,300 —
Σ alt...	20,000 Kr.

ad 8. Overslagssummen til Udvidelse af Ballerup Station samt Flytning af Vognhus til Herløv Station fordeles sig saaledes:

Jordarbejde, Afvanding m. m.	21,500 Kr.
Sporarbejde (med Fradrag af 6,000 Kr. for indvunde Spormaterialier)	35,600 —
Bejarbejder	5,000 —
Hegnssarbejde, Led, Vindebomme m. m.	4,000 —

Alt overføre ... 66,100 Kr.