

vekslende større og mindre Rum, saaledes som de kræves for de forskellige Ved i Samlingerne. Pladsen er benyttet fuldt ud, uden at noget er opret paa arkitektonisk Virkning. Rummenes Indre tænkes behandlet solidt og svarende til Brugen, dertil smagfuldt og tiltalende, men uden færlig og fremtrædende Dekoration. Rummenes Form, deres Dybde og Højde (8 Alen for 1ste og 2den Etage, 7 Alen for 3dje Etage) passe for de Samlinger, de skulle indeholde. Ligeledes vil Gulvarealet være tilstrækkeligt, idet det med sine 8,644 Kv.-Alen temmelig nøje svarer til, hvad der for den danske Samling samt Folkemuseet blev forlangt ved det i Rigsdagsamlingen 1891—92 forelagte Projekt, nemlig i alt 8,000 Kv.-Alen:

1. Etage vil faa	2,358	Kv.-Alen
2. — — —	3,434	—
3. — — —	2,852	—
	<hr/>	
	8,644	Kv.-Alen.

Af Hensyn til Sikkerheden tænkes Tilbygningens Stueetage forsynet med Jærnstodder. Til Bjælkelagene anvendes Jærn, Mellemrummene udfyldes med Beton og over øverste Bjælkelag lægges et Sikkerhedsbælte af Beton. Selve Gulvene lægges med bonet Træ. Forbindelsen mellem den ældre og den ny Bygning sikres behørig ved Brandmur og Jærndøre.

Med Hensyn til Samlingernes Forhold under selve Byggearbejdet og deres Opstilling i de ny Lokaler bemærkes, at Tilbygningen kan opføres og gøres fuldt færdig, uden at dette medfører nogen Forstyrrelse for Samlingerne. De overføres derefter til de umiddelbart tilstødende Rum.

Ved Gennemførelsen af den her forelagte Plan vil den danske Samling og Folkemuseet opnaa fuldt tilfredsstillende Forhold. En lige saa tiltalende Ordning vil kunne træffes for de andre Samlinger og for de øvrige Palæforhold, naar Tiden maatte være kommen til at stride videre.

## Overfigt

over

### Omføtningerne ved en Udvidelse og delvis Omdannelse af Prinsens Palæ.

#### Hovedbygningen mod Stormgade.

	Fr.	Fr.
Mur og Stenhuggerarbejde . . . . .	402,100	
Tømmerarbejde . . . . .	37,200	
Jærnbjælker . . . . .	57,300	
Snedter- og Glarmesterarbejde . . . . .	94,900	
Blikkenslagerarbejde . . . . .	7,772	
Malerarbejde og Dekoration . . . . .	28,900	
Jærnstodder og Jærndøre . . . . .	13,900	
Lyaledning . . . . .	900	
Bygmesterhonorar 4 pCt. . . . . c.	25,735	
Tilfældige og uforudsete Udgifter . . . . .	10,000	
	<hr/>	
	678,707	678,707

#### Hjørnebygningen.

	Fr.	Fr.
Mur- og Stenhuggerarbejde . . . . .	50,170	
Tømmerarbejde . . . . .	5,350	
Jærnbjælker . . . . .	4,200	
Blikkenslagerarbejde . . . . .	5,560	
Snedter- og Glarmesterarbejde . . . . .	4,822	
Malerarbejde . . . . .	2,200	
Bygmesterhonorar 4 pCt. . . . . c.	2,968	
Tilfældige og uforudsete Udgifter . . . . .	2,000	
	<hr/>	
	77,270	77,270

Alt overføre . . . 755,977