	Overført...	531,500 Kr.	174,000 Kr.
	Sidespor (442 Kilometer à 60 Kr.) 26,500 Kr. + 1,500 Kr. Lønningstillæg til 11te almindelige Lønningsklasse	28,000 —	
			559,500 Kr.
b.	Forbrug af Skinner:		
	2,800 Tons à 100 Kr.	280,000 Kr.	
	Forbruget af Skinner er fastsat under Hensyn til, at der i Finansaaret forudsættes foretaget fortsat Ombytning af 45 Pd.s Staalskinner paa 18 Kilometer af Frederiksundbanen med 63 Pd.s Staalskinner samt af 35 Pd.s Staalskinner paa 17 Kilometer af Thybanen med 45 Pd.s Staalskinner.		
	÷ Værdien af udvekslede kassable Skinner à ca. 40 Kr. pr. Ton	72,000 —	
			208,000 —
c.	Forbrug af Sveller og Sporskiftetømmer:		
	Til Sveller (ca. 190,000 Stkr.)	646,000 Kr.	
	Til Sporskiftetømmer (ca. 38,000 løbende Meter)	64,600 —	
		710,600 Kr.	
	÷ Værdien af kassable Materialier (efter Fradrag af Omkostninger)	40,000 —	
			670,600 —
d.	Udveksling af:		
	ca. 174,000 løbende Meter Skinner	81,800 Kr.	
	ca. 190,000 Stkr. Sveller	60,800 —	
	Sporskiftetømmer	12,500 —	
	Lønningsforhøjelse til 11te almindelige Lønningsklasse	6,100 —	
			161,200 —
e.	Transport af Skinner og Sveller 1,973 km. à ca. 24 Kr. = 47,400 Kr. + 1,600 Kr. til Lønningsforhøjelse til 11te almindelige Lønningsklasse		49,000 —
f.	Sporskifter og Krydsninger 112,000 Kr. + 1,000 Kr. til Lønningsforhøjelse til 11te almindelige Lønningsklasse		113,000 —
g.	Forbindelsesdele:		
	1) Almindelig Vedligeholdelse 1,973 km. à 27 Kr.	53,500 Kr.	
	2) Fortsat Anbringelse af Vinkellasker og Underlagsplader 144,800 Kr. + 500 Kr. til Lønningsforhøjelse til 11te almindelige Lønningsklasse 145,300 Kr.		
	÷ Værdien af indvundne gamle Materialier 18,000 —		
		127,300 —	
			180,800 —
h.	Bolteskruning 1,973 km. à ca. 22 Kr. = 43,500 Kr. + 4,000 Kr. Lønningsforhøjelse til 11te almindelige Lønningsklasse		47,500 —
i.	Ballastlaget 1,973 km. à ca. 66 Kr. = 130,200 Kr. + 6,800 Kr. Lønningstillæg til 11te almindelige Lønningsklasse		137,000 —
	At overføre...		2,126,600 Kr. 174,000 Kr.