

Til 10. a. Beløbet under denne Konto til aarlige Vedligeholdelsesarbejder er foreslaaet forhøjet med 3,640 Kr. Herom bemærkes følgende:

Den hidtil bevilgede Sum til Vedligeholdelsesarbejde udgør 18,660 Kr., herunder 2,000 Kr. til Lønning for Bygningskonduktøren og 500 Kr. til Vedligeholdelse af et Kloaf-anlæg paa Akademiets Territorium. Efter at der i Aarenes Løb er tilkommet flere større Bygninger, og Priserne paa Bygningsmateriale og Haandværksarbejde derhos ere stegne betydeligt, har den hidtil bevilgede Sum vist sig utilstrækkelig. I den foreslaaede Forhøjelse er indbefattet et Beløb af 400 Kr. til Lønningsforhøjelse for Konduktøren, hvis Arbejde ligeledes i den Tid, der er forløben, siden han fra April 1893 modtog et lignende Lønnings-tillæg, er steget ganske betydeligt.

Til 10. b. Den foreslaaede Sum er fordelt saaledes:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ompudsning og Istandsættelse af Akademibygningens Ydre | Kr. 4,800. |
|---|---------------|

Akademibygningens Ydre begynder at fremtræde i en noget uheldig Stillelse, Cementpudsen er flere Steder falden af, saa at Murstenene sidde frem, og Façaden er fort, navnlig mod Søen. I hvor høj Grad den er medtaget, er vanskeligt at afgøre, men Pudsens sidder sikkert løs mange Steder uden endnu at være falden af, og flere Steder er den lappet. Indfatninger og Baand ere udførte af Sandsten, som i Tidens Løb er oltmalet, men Farven er heller ikke gaaet af. Soffelen er flere Steder forvitret og lappet med Cement, og den maa derfor i større Strækning udtages og fornyes. For at ordne Façaden paa betryggende Maade har Bygningsinspektøren foreslaaet, at den nuværende Puds helt aflægges, og at Bygningen pudses paa ny, samt at alle Sandstensindfatninger og Baand renses for Maling, og hvor det viser sig nødvendigt, Sandstenene restaureres eller erstattes med ny. Det ligger i Sagens Natur, at det er umuligt forud med Nøjagtighed at opgive, hvor stor Bekostningen ved en saadan Istandsættelse vil blive, men efter det Skøn, Bygningsinspektøren har kunnet danne sig, anslaaes den til i alt 19,200 Kr, og han har foreslaaet, at Arbejdet fordeles paa 4 Aar.

- | | |
|---|--------|
| 2. Hovedreparation og delvis Fornyelse af Stentrappen i Fratergaarden ... | 2,600. |
|---|--------|

Den udvendige Trappe i Fratergaarden bestaar for Djebliffet af Sandsten med Undtagelse af de 3 nederste Trin, som efterhaanden ere blevne erstattede med Granit, da Sandstenen var opløst og forvitret. Det viser sig imidlertid nu, at de andre Trappetrin og Reposen ere eller i en nær Fremtid ville blive saa medtagne, at det navnlig om Vinteren i Mørket er til stor Gene for ikke at sige Fare for de mange, der daglig skulle op og ned, at færdes paa den, og det er derfor foreslaaet, at Trappen bliver fornyet, og at den blødere Sandsten erstattes med Granit.

- | | |
|--|--------|
| 3. Ombygning og Hovedistandsættelse af Badehuset i Søen..... | 2,080. |
|--|--------|

Det nuværende Badehus med tilhørende Broer er nu saa medtaget, at det trænger til en Hovedreparation og nogen Omdannelse, hvorfor der maa anbringes en ny Bro og Platform m. m. af Hensyn til Svømmeundervisningen. I Afslædningsrummet paa Land trænges i høj Grad til et Cementgulv, da Fodbrædderne nu ligge umiddelbart paa Jorden, og Vand og Fugtighed derfor blive staaende i Gulvet.

- | | |
|---|--------|
| 4. Hovedistandsættelse af forskellige Lokaler i Hovedbygningen og af Gymnastiksalen | 3,700. |
|---|--------|

Istandsættelsen af disse Lokaler i Hovedbygningen er en Følge af, at disse Rum, der nu bruges til Samlingsrum, naar disse til Foraaret flyttes over i den nye dertil opførte Bygning, i høj Grad trænge til at blive grundig eftersete, naar Stolen nu fjernes, og de skulle benyttes paa anden Maade. Gymnastiksalens Indre har hidtil været meget tarveligt, idet Væggene kun have været kalkfarvede, og de ere efterhaanden reparerede mange Steder. Da der nu er opstillet nye Redskaber, og der saaledes ikke mere vil ske Molest paa Væggene, er det foreslaaet, at Væggene istandsættes og oliemaales.