

129) Ny Konto. Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. Kjøbenhavn, den 5te Marts 1901.

Fra Direktøren for Vandbygningsvæsenet har Ministeriet modtaget Indberetning om, at der under den Søndag den 27de Januar d. A. herstkende Vestenstorm med Højvande er sket en større Bestadigelse af Høfderne Nr. 39, 40, 41, 43, 45, 48 og 59 paa søndre Limfjordstange. Bestadigelsen er af en saadan Bestaffenhed, at en Istandsættelse ikke lader sig udføre af det til den ordinære Vedligeholdelse af Rystbestyrtelsesværkerne paa Forslaget til Finansloven for Finansaaret 1901—02 opførte Beløb.

Efter hvad Vandbygningsdirektøren har anført ere navnlig Høfderne Nr. 40, 43 og 59 stærkest angrebne, medens Høfderne Nr. 39, 41, 45 og 48 have lidt mindre Skade under Stormene og Højvandet i indværende Vinter, hvilken Skade dog har faaet større Betydning, fordi disse Høfder allerede forinden den sidst indtrufne Bestadigelse vare i en mindre vel vedligeholdt Stand som en Følge af, at den ordinære Vedligeholdelseskonto ikke havde været tilstrækkelig til i rette Tid at udbedre de ved disse Høfder indtrufne Sænkninger, der til Dels vare foranledigede ved Forvitringen af ældre Betonblokke. Navnlig den sidste Omstændighed, der skyldes en for svag Sammensætning af Betonen, der som Følge deraf ikke har kunnet modstaa Søvandets opløsende Indvirkning og har medført, at Suppleringen med ny Blokke har haft et større Omfang end paaregnet, i Forbindelse med Cementprisens Stigning, og at man til disse ny Blokke har maattet anvende en stærkere og derved dyrere Blanding end tidligere, har været Aarsagen til, at de nævnte Høfder ikke i rette Tid have faaet den Tilførsel af Betonblokke, hvortil de trængte.

Den Bestadigelse af Høfderne, som er tilføjet disse i Slutningen af Januar d. A. skyldes ikke saa meget Bølgeslaget som det ved Stormen fremkaldte Højvande i Forbindelse med dets lange Varighed, hvilket har tilladt Vandet at trænge saa dybt og saa rigeligt ned i Sandgrunden, at der er opstaaet en Kvægsandsdannelse, hvori Betonblokkene ere sunkne ned. Dette er for saa vidt i Overensstemmelse med den Tante, der laa til Grund for den i sin Tid vedtagne Konstruktion af Høfderne, ifølge hvilken Betonblokkene skulde kunde synke frit i Sandgrunden, indtil de naaede den Dybde, hvori Sandgrunden ikke kunde opstemmes af Vandet, og Vedligeholdelsen derefter bestaa i, at ny Lag Betonblokke paaførtes, efterhaanden som de ældre sank.

Synkningen af Betonblokkene er imidlertid ikke foregaaet med den Regelmæssighed, som var forudsat, og Følgen deraf har været, at Vedligeholdelsen ikke har kunnet gennemføres saaledes, at Blokkene paaførtes i regelmæssige Lag.

Bestadigelsesernes Omfang og de fornødne Istandsættelsesarbejder ville nærmere ses af de høstfølgende 4 Udskrift. Ifølge de ligeledes medfølgende Overflag vil Istandsættelsen af de ovennævnte 7 Høfder medføre en Udgift af henholdsvis 15,000 Kr., 38,000 Kr., 21,000 Kr., 48,000 Kr., 15,000 Kr., 15,000 Kr. og 20,000 Kr. eller i alt 172,000 Kr.

I Henhold til det anførte tillader jeg mig til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1900—01 at stille følgende Vædringsforslag:

Til § 26 II. Som nyt Nr.
Til Udbedring af den Høfderne Nr. 39, 40, 41, 43, 45, 48 og
59 i Vinteren 1900—01 tilføjede Skade 172,000 Kr.

Saul Rysensteen.

Fr. Mortensen.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

Udvalgenes Betænkninger nr. m.