

13) Sp. 499 ff. angaaende en under andre og overordentlige Statsudgifter uden Bevilling til Afhjælpning af Mangler ved Kjøbenhavns Søbefæstning afholdt Udgift af 520 109 Kr. 48 Ø. hedder det:

5. Til Foranstaltninger til Afhjælpning af Mangler ved Kjøbenhavns Søbefæstning 520 109 Kr. 48 Ø.

Angaaende en Del af denne Bevilling har Ministeriet fremsendt følgende

Bemærkninger

med Hensyn til de i Statsregnskabet for 1898—99 (under § 26 V. 5. anførte Foranstaltninger til Afhjælpning af Mangler ved Kjøbenhavns Søbefæstning.

Af den under nævnte Post opførte Sum har der til Ingeniørkorpsets Raadighed været stillet et Beløb af 141 000 Kr. til de i formeldte Djemed ved nævnte Korps Foranstaltning udførte Arbejder, nemlig:

- I. Lukning af Trekroners Frontkasematter og Forstærkning af Brystvænet i Faceafstumpningen.
Arbejdet bestod i Anbringelsen af et 6—9' tykt Stenlag af ufløvede, med Cementmørtel udgødte Sten foran Trekroners Kasematter, Forhøjelse af Eskarpermuren med ca. 10' Lukning af 11 Stkr. Skydeskaar samt Tilstøbning af Endekasematternes Nicher med Beton.
- II. Tilvejebringelse af 7 Stkr. Briske paa Trekroner og 4 paa Lynetten til Trekroners 15 Ctm.s Kasematkanoner dels ved Omdannelse af de gamle Briske, dels ved Fjernelse af de ældre Briske og Støbning af helt ny.
- III. Efterhyn, Udlægning, Vedligeholdelse og Optagning af det for Søbefæstningen normale Skydebommateriel. Efter Optagningen repareredes Bommene og magasineredes paant.

Det fornævnte Beløb af 141 000 Kr. er anvendt som følger:

1. Anbringelse af Stenlag, Forhøjelse af Frontmur, Paafylldning af Jord, Regulering, Tilaaening, Fylldning af Skydeskaar.....	100 800 Kr.	" Ø.
2. Fylldning af Endekasematternes Nicher med Beton.....	3 364 —	20 —
3. Støbning af Beton, Bortmejsling samt Bortsprængning af Beton, Regulering af Bladsen.....	18 003 —	50 —
4. Bortmejsling af 11 Stkr. Hovedboltebeslag, Udmejsling af 11 Sæt Buestinner.....	990 —	" —
5. Anbringelse og Faststøbning af 11 Stkr. Hovedboltebeslag og 22 Stkr. Buestinner.....	1 533 —	44 —
6. Materialier og Redskaber, Transporter m. m.	2 915 —	92 —
7. Udlægning m. m. af 52 Bomme om Prøvesten og Mellemfortet..	1 241 —	18 —
8. Udlægning m. m. af 38 Bomme om Lynetten.....	548 —	50 —
9. Optagning og Magasinering af 90 Bomme.....	1 120 —	53 —
10. Anbringelse af et nyt Tag over Bommene.....	959 —	41 —
11. Dagligt Tilhyn med Bommene i 123 Dage, Reparation efter Optagningen.....	1 450 —	06 —
12. 20 Stkr. Fjederfortøjninger.....	480 —	" —
13. Tilfældige og uforudsete Udgifter, Tegne- og Skrivehjælp, Tegne- og Skrivematerialier, Honorar, Tilhyn og Arbejdsledelse, Flytning af Sireneskur, Indretning af Maskinrum m. m.	7 592 —	74 —

I alt... 140 999 Kr. 48 Ø.
beparet... " — 52 —

141 000 Kr. " Ø.