

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	6,115.		40,575.	50
Overført...				
4. <i>Repos med Rækværk i Cellefløjen</i>	289.			
Da Vinduespudsning og indvendig Kalkning af Væggene i Partiet omkring det sydvestlige Vindue i Cellefløjens 4de Etage er forbundet med Fare, fordi der ganske savnes Adgang, og Arbejdet udføres af uøvede Fanger, anses en Reposbygning med Rækværk som paatrængende nødvendig.				
5. <i>Anskaffelse af 14 Stkr. lugtfri Klosetspande</i>	173.			
Den nuværende Ordning med almindelige Spande uden Laag er i høj Grad uheldig og foranlediger ved Tømningen om Morgenen en modbydelig Stank, som endog trænger op i de ovenover liggende Etager. Anskaffelse af lugtfri Klosetspande med Vandlaas er nødvendig.				
6. <i>Rækværk for udvendige Stentrapper</i>	308.			
Seks udvendige Stentrapper af 8 Trins Højde ere temmelig stejle og uden Rækværk, saa at gamle Straffefanger have ondt ved at passere dem. Det foreslaas at anbringe et simpelt Smedejerns Rækværk paa hver af Trapperne.				
7. <i>Overbygning af Passage mellem Cellefløjen og Cellegaardene</i> ..	104.			
Den aabne Passage mellem Cellefløjene og Enkeltmandsgaardene staar i direkte Forbindelse med en udvendig Nedgang til Cellefløjens Kælder, saa at denne er udsat for Oversvømmelse under hvert indtrædende Regnskyl og Snelæg. Det foreslaas derfor at overdække Passagen med et Halvtag og forsyne det nuværende Lægteværk med en Bræddebeklædning.				
8. <i>Sikring mod Rotters Indtrængen i Anstalten</i>	2,410.			
Da det viser sig, at Rotter husere navnlig i nordre Fløjs Kælder, hvor Forraadskamrene ere samlede, og at de endog trænge ind i Rørledningskanaler for Straffekvarteret, foreslaas foretaget en Række Arbejder til Afspærring af de nuværende aabne Adgange gennem Kældervinduer, Brønde, Kloaker m. m.				
9. <i>Ny Tagvinduer paa Sygehus og Betjentbolig</i>	360.			
10. <i>Ny Tagrender og Nedløb paa østre Fløjs Østside</i>	424.			
ad 9 og 10 bemærkes: Saavel Tagvinduer paa Sygehus og Betjentbolig, som Tagrender og Nedløb paa Østfløjens Østside, ere nu saa medtagne, at de ikke med Fordel kunne repareres, hvorfor en Fornylse anses for nødvendig.				
11. <i>Malerarbejde i søndre Fløj</i>	2,040.			
Malerarbejdet i Anstaltens søndre Fløj er af Mangel paa tilstrækkelige Midler til den almindelige Vedligeholdelse efterhaanden blevet saa medtaget, at en Hovedudbedring af nævnte Arbejde gennem samtlige 4 Etager samt Kælder og Loft anses for nødvendig.				

 12,223.

 Tilsammen... 52,798. 50
