

Anm. til § 20: Justitsministeriet.

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Overført...	2,310.	50	23,380.	

II. <i>Fornyelse af en fritstaaende Straalemur</i> .....	515.		
Muren er fuldstændig ombygget for 15 Aar siden, men er atter faldefærdig. Trods stadige bekostelige Reparationer og delvis Ombygning fryse hver Vinter store Partier itu paa disse fritstaaende Mure. Det vil derfor engang blive nødvendigt at forny alle disse Mure, og det gælder at finde et Materiale, der kan staa sig. Den ovenomtalte Konstruktion af Jern, indstøbt i Cement, der er anvendt til Cellegaardene ved Københavns vestre Fængsel, antages paa Grund af sin store Tæthed ikke at kunne optage Vand og derfor at kunne taale Frosten.			
III. <i>Istandsættelse af Vandledningen i Cellestøjene A. og B.</i> ....	1,500.		
IV. <i>Anskaffelse af Dampvrør til Fornyelse og Reparation af Dampledningerne til Køkkenet</i> .....	450.		
Om disse to sidste Forslag henvises til den medfølgende Skrivelse fra Overmaskinmester Kähler, ifølge hvis Oplysninger de foreslaaede Bevillinger ere nødvendige.			
			4,775. 50

*Ved Horsens Straffeanstalt.*

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ifølge Arkitekt Estrups vedlagte Overslag .....	Kr.		
	8,500.		÷
Hertil kommer:			
Til Arbejdsducører til Fanger .....	600.		
Til en Murpolerer .....	960.		
Til en Blytækker .....	100.		
For Tilsyn med Fængslets Brandvæsen .....	200.		
For Tilsyn med Bygningsvæsenet .....	660.		
Til Bygningsinventariets Vedligeholdelse .....	1,400.		
			12,420.

*Hovedudbedringer.*

1. <i>Jernbjælkelag i Vadskerummene</i> .....	3,495.		
Da Bjælkelagene i Anstaltens Vadskerum ere udsatte for stadigt Vandspild, hvorved de af disse Rum, som have Træbjælkelag, angribes af Raad og Svamp, foreslaas 15 Bjælkelag erstattede med Staalbjælker med murede Kapper og Asfaltgulv. Foranstaltningen vil være af sanitær, som ogsaa af økonomisk Betydning.			
2. <i>Jernbjælkelag i Kulrummene</i> .....	1,298.		
De nuværende Træbjælkelag i Anstaltens 4 Kulrum ere meget forfaldne paa Grund af den med Ophobning af Kul forbundne Belastning og Slitage, hvorfor en Erstatning af Jernbjælkelag med Betongulv maa anses for hensigtsmæssig nu, da en Hovedstandsættelse er paatrængende nødvendig.			
3. <i>Omlægning af Dampledningen til Straffeanstaltens Vadskeri og til Sygehuset</i> .....	1,322.		
Dampledningen forefindes henlagt i en snever Rørledning, som ikke tilsteder Plads for den ved Varmen forarsagede Udvidelse, hvorfor den er udsat for jevnlige Sprængninger til betydelig Gene og Udgift for Anstalten. En Omlægning i Kanaler af passende Dimensioner er nødvendig.			

At overføre...	6,115.	40,575. 50
----------------	--------	------------